

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
uzatvorená v nižšie uvedený deň, medzi uvedenými stranami

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Obchodné meno **Obec Klokočov**
Sídlo: Klokočov č. 54
Zastúpený: Ing. Monika Hudáčková, starostka obce
IČO: 00 325 309
DIČ: 2020738907
Bankové spojenie: Prima banka, a.s., pobočka Michalovce
IBAN: SK86 5600 0000 0042 0976 1001
Telefón, e-mail: +421 918 414 737, obec@klokocovmi.sk
Osoba oprávnená konať vo veciach
technických (stavebný dozor) : Ing. Jaroslav Štefánik

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CEDIS s.r.o.**
Sídlo: Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Jozef Miček – prokurista spol.
IČO: 50 607 383
DIČ: 2120408675
IČ DPH: SK2120408675
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.,
IBAN: SK43 1100 0000 0029 4704 4224
Reg. č. z Obchodného registra 122240/B
Telefón, e-mail: +421 902 919 719
Osoba oprávnená konať vo veciach
technických: Ing. László Ferencz

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávatelom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo **„18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK - NOVOSTAVBA“ – obec Klokočov** (ďalej len „dielo“) v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa projektovej dokumentácie stavby: Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 bytových jednotiek - novostavba, okres Michalovce , vypracovanou Ing. arch. Bernardom Pyšniakom a položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúkanej cene.

- 2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a v dojednanom čase. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť akoby dielo vykonal sám.
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky uskutočniť sám uchádzač, alebo ako člen skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom dôsledku má významný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác.

Za rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky sa považujú stavebné práce obsiahnuté v neocenenom výkaze výmer: HSV – Práce a dodávky HSV.

- 2.5. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a Výkazom výmer
- 2.6. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť dielo vykonané, zbral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na zamestnancov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela, a iné).

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1. Miestom zhotovenia (vykonania) diela je : Obec Klokočov , intravilán obce, Klokočov , parcelné číslo: 507/6 katastrálne územie: Klokočov.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1. Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.2. Cena celkom za celý predmet:

Cena bez DPH:	884 310,51,- EUR
Cena DPH (20 %):	176 862,10,- EUR
Cena s DPH:	1 061 172,61,- EUR

4.2.1 Z toho cena za bytový dom A3:

Cena bez DPH:	400 282,75,- EUR
Cena DPH (20 %):	80 056,55,- EUR
Cena s DPH:	480 339,30,- EUR

4.2.2 Z toho cena za technickú vybavenosť bytového domu A3 :

Cena bez DPH:	37 853,80,- EUR
Cena DPH (20 %):	7 570,76,- EUR
Cena s DPH:	45 424,56,- EUR

4.2.1 Z toho cena za bytový dom A4:

Cena bez DPH:	400 282,75,- EUR
Cena DPH (20 %):	80 056,55,- EUR
Cena s DPH:	480 339,30,- EUR

4.2.3 Z toho cena za technickú vybavenosť bytového domu A4:

Cena bez DPH:	45 891,21,- EUR
Cena DPH (20 %):	9 178,24,- EUR
Cena s DPH:	55 069,45,- EUR

- 4.3. Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti aj výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela podľa tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela alebo pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, respektíve pri kolaudácii vrátane odvozu, likvidácie a recyklácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.
- 4.4. Naviac práce a dodávky sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet nerealizovaných prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky, resp. odsúhlasenia naviac prác stavbyvedúcim Objednávateľa. Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť písomný dodatok k tejto Zmluve, ktorý podlieha schváleniu poskytovateľa nenávratných finančných prostriedkov.
- 4.5. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č.2). V prípade naviac prác a dodávok pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa špecifikácie (Príloha č.2) bude cena týchto prác určená dohodou Zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že v takom prípade použijú jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác zhotoviteľa a platné po dobu realizácie prác, vypočítané podľa predpisov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.
- 4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkaz výmeru nevykonajú. Alebo vykonajú v menšom rozsahu Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny aj v prípade ak sa časť Diela na podnet Objednávateľa nebude realizovať.
- 4.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné Dielo bez väd, nedorobkov, vyhotovené riadne v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni v ponúknutej cene a v súlade s projektovou dokumentáciou.
- 4.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe dokumentácie – zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – podrobný rozpočet je úplný a záväzný a teda aj v prípade vzniku činností, ktoré Zhotoviteľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká zhotoviteľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie Ceny diela. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu chybného výpočtu výmery z dokumentácie.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávatelovi v lehote zhotovenia do 20 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na

strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala.

- 5.3. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce do 5 dní od prevzatia staveniska.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednávateľa: stavebný dozor Ing. Jaroslav Štefánik

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci František Ploranský

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci (zástupca) Ing. Ferencz László

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami na základe písomnej výzvy objednávateľa **do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy**. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2. Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení **na krytie rizík zo stavebných prác** po celú dobu realizácie diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a dokladovú časť,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. Zhotoviteľ bude zhotovovať dielo počas plnej prevádzky úradu, čomu je povinný prispôbiť vecný a časový harmonogram realizácie diela.
- 7.5. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, recyklácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska, ako aj zabezpečenie prípadnej zmeny v dopravnom značení, ak to bude potrebné s ohľadom na bod 7.7., je zahrnuté v cene diela.
- 7.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov.
- 7.7. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. Súčasne so stavebným denníkom vyhotoví zhotoviteľ fotodokumentáciu celého priebehu diela.

- 7.9. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.
- 7.13. Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nespĺní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.
- 7.15. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16. Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä žiakov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. Zhotoviteľ je povinný udržiavať vstupné a príjazdové komunikácie v takom stave a čistote, aby nespôsobil sebe, svojím pracovníkom, objednávateľovi a tretím fyzickým a právnickým osobám akúkoľvek škodu na zdraví a majetku. V prípade, že takúto škodu spôsobí, zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
- 7.22. Zhotoviteľ zabezpečí zhodnocovanie odpadov recykláciou prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho prílohy č. 1 pre činnosť R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov.
- 7.23. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa

- upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.24. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 7.25. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.26. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Kontrolné dni budú vykonávané pravidelne raz za 14 dní. V prípade potreby mimoriadneho kontrolného dňa objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi jeho presný termín, ak potrebu identifikoval objednávateľ. V prípade potreby indikovanej zhotoviteľom, tento vyzve objednávateľa na účasť rovnakým spôsobom.
- 7.27. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.
- 7.28. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.29. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.30. Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických a stavebným dozorom. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.31. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch tlačенých vyhotoveniach a v elektronickej forme, zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác vrátane fotodokumentácie priebehu týchto prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení vrátane bleskozvodov.
 - certifikáty
- 7.32. Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.33. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Subdodávateľia

- 8.1. Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.2. Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 8.3. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.
- 8.5. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ný podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku podľa bodu 8.1 tejto zmluvy.
- 8.6. V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si Objednávateľ môže overiť sám vyžiadanim si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov.
- 8.7. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.8. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

- 9.1. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy
- 9.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým dozom objednávatel'a. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom (výkaz/výmer) podľa zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť oddelene.
- 9.3. Zhotoviteľ môže vystaviť maximálne 5 faktúr počas realizácie diela. Výška fakturovanej sumy za vykonané práce na jednej faktúre nesmie byť nižšia ako 20% zo zmluvnej ceny Eur bez DPH. Zhotoviteľ môže zahrnúť do fakturovanej sumy len úplne dokončené ucelené položky rozpočtu – výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávatel'ovi. Splatnosť vystavených faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávatel'ovi.
- 9.5. Zhotoviteľovi bude zadržaných 10% z každej fakturovanej sumy bez DPH (zádržné), ktoré uhradí objednávatel' až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a odstránení všetkých väd a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácii. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní zádržného

Výšku zádržného Zhotoviteľ vyznačí na každej jednej faktúre nasledovne:

Celková suma bez DPH

Zádržné 10 % z celkovej sumy bez DPH

Hodnota DPH**Cena celkom s DPH**

K úhrade celkom (cena celkom s DPH – zádržné 10%)

- 9.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desiatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávatela a zhotoviteľa.
- 9.7. Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných prác budú doručené objednávatelovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávatela začne plynúť dorúčením dokladu objednávatelovi.
- 9.8. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- označenie „faktúra“ a jej poradové číslo,
 - identifikačné údaje zhotoviteľa a objednávatela (obchodné meno, adresa sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia),
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v Eur,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela
- 9.9. Zhotoviteľ doručuje objednávatelovi všetky faktúry na adresu objednávatela uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ výslovne neurčí inak.
- 9.10. Spôsob úhrady sa v prípade potreby podrobnejšie upraví dodatkom k tejto zmluve v zmysle záväzných podmienok definovaných poskytovateľom na základe zmluvy o dotácii resp. pôžičky.
- 9.11. V prípade, že zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávatela zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávatela, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávatela zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

Článok X.**Zodpovednosť za vady a záruky**

- 10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho

- povinností.
- 10.3. Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2. V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
- 11.3. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní) má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4. V prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi: Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.
- 11.5. V prípade že Zhotoviteľ z dôvodu na svojej strane nevybuduje časť stavby, zmluvná pokuta je stanovená v hodnote nedodanej časti stavby.
- 11.6. Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší práce na vykonávaní Diela bez toho, aby mu dal na to Objednávateľ pokyn alebo aby dané bolo spôsobené okolnosťami, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli a to v plnej výške.
- 11.7. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať.
- 11.8. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2. Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 12.4. Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

- 12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 písm e) a f) zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní.
 - ak je zhotoviteľ v neodôvodnenom meškaní s vecným a časovým harmonogramom realizácie diela podľa príl. č. 1 tejto zmluvy
- 12.7. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej kontroly poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tejto zmluvy, t.j. doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil verejné obstarávanie.
- 12.8. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípadoch uvedených v ust. § 19 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1. V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2. Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3. V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 13.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou s Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho zástupcu objednávateľa, ktorý musí byť prílohou udeleného súhlasu Objednávateľa.
- 13.5. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.
- 13.6. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 13.7. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predĺženie času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne

informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poisťovňami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok a povinností.

Článok XIV

Osobitné ustanovenia

- 14.5. Dielo je majetkom objednávateľa, a to už počas vykonávania diela zhotoviteľom.
- 14.6. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a životného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane príslušenstva.
- 14.7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, zhotoviteľ nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v prospech tretej osoby. V prípade porušenia tohto záväzku zhotoviteľ stotožňuje sa s objednávateľom v tom, že takýto úkon je v rozpore s dobrými mravmi s následkami jeho absolútnej neplatnosti (§39 Občiansky zákonník v spojení s §1 ods. 2 a §261 ods. 6 Obchodného zákonníka).
- 14.8. Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- 14.9. V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť nemá vplyv na predĺženie času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poisťovňami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok a povinností.

Článok XV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 15.1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.
- 15.2. Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 15.3. Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 15.4. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 15.5. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na stránke verejného obstarávateľa a splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že objednávateľ doručí zhotoviteľovi oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmlúv o poskytnutí úverových prostriedkov zo ŠFRB a dotácie MDVaRR SR. Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia. Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.
- 15.6. Zmena zmluvy je možná len v súlade s ust. §18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 15.7. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatku k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.

- 15.8. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 15.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy budú on a jeho subdodávateľia zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť majú, a že budú plniť všetky povinnosti vyplývajúce so zákona č. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 15.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 15.11. Súčasťou tejto Zmluvy je
- príloha č. 1 Vecný a časový harmonogram realizácie diela
 - príloha č. 2 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
 - príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (ak je uplatniteľné)
 - príloha č. 4 Poistná zmluva

V Klokočove, dňa

03 1 2 2 0
V Bratislave, dňa

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa

CEDIS s.r.o.

Ing. Jozef Miček
prokurista spoločnosti

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIELA

Identifikačný kód	Názov úlohy	Trvanie (pracovné dni)	M-1	Rok 1												Rok 2							
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20
1	Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba	433 dni																					
2	SO 01 Bytový dom A3	368 dni																					
3	SO 01 Bytový dom A4	369 dni																					
4	SO 03 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia k objektu A3	283 dni																					
5	SO 04 Spevnené plochy k objektu A4	283 dni																					
6	SO 05 Pripojovací plynovod k A3	175 dni																					
7	SO 06 Pripojovací plynovod k A4	175 dni																					
8	SO 07 NN Prípojka A3	176 dni																					
9	SO 07.1. NN Prípojka A4	174 dni																					
10	SO 08 Vonkajšie osvetlenie	283 dni																					
11	SO 09 Vodovodná prípojka	218 dni																					
12	SO 10 Vonkajšia kanalizácia	218 dni																					
13	SO 11.1 Terénne a sadové úpravy pre BD A3	238 dni																					
14	SO 11.2 Terénne a sadové úpravy pre BD A4	173 dni																					
15	SO 12.1 Sadové úpravy pre BD A3	151 dni																					
16	SO 12.2 Sadové úpravy pre BD A4	108 dni																					
17	SO 13 Požiarna nádrž	109 dni																					

Nažiti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14440

Stavba: Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

JKSO:
Miesto: Klokočov

KS:
Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:
Obec Klokočov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50607383
IČ DPH: SK2120408675

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	884 310,51
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	884 310,51	176 862,10

Cena s DPH	v	EUR	1 061 172,61
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14440

Stavba: Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Miesto: Klokočov

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		884 310,51	1 061 172,61
01	SO 01 Bytový dom A3	400 282,75	480 339,30
02	SO 01 Bytový dom A4	400 282,75	480 339,30
03	SO 03 Spevnené plochy a príjazdová komunikácia k objektu A3	11 183,67	13 420,40
04	SO 04 Spevnené plochy k objektu A4	10 355,60	12 426,72
05	SO 05 Prípojovací plynovod k A3	1 063,70	1 276,44
06	SO 06 Prípojovací plynovod k A4	1 549,63	1 859,56
07	SO 07 NN Prípojka A3	3 495,76	4 194,91
08	SO 07.1. NN Prípojka A4	6 149,60	7 379,52
09	SO 08 Vonkajšie osvetlenie	4 133,78	4 960,54
10	SO 09 Vodovodná prípojka	9 025,15	10 830,18
11	SO 10 Vonkajšia kanalizácia	10 652,51	12 783,01
12	SO 11.1 Terénne a sadové úpravy pre BD A3	5 471,53	6 565,84
13	SO 11.2 Terénne a sadové úpravy pre BD A4	6 281,37	7 537,64
14	SO 12.1 Sadové úpravy pre BD A3	4 733,42	5 680,10
15	SO 12.2 Sadové úpravy pre BD A4	4 971,71	5 966,05
16	SO 13 Požiarna nádrž	4 677,58	5 613,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom A3

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	400 282,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	400 282,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	0,20	0,00
znižovaná	400 282,75	0,20	80 056,55

Cena s DPH	v EUR	480 339,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

400 282,75

HSV - Práce a dodávky HSV

166 376,42

1 - Zemné práce	2 871,25
2 - Zakladanie	15 997,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	49 016,69
4 - Vodorovné konštrukcie	26 457,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 906,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 390,65
99 - Presun hmôt HSV	3 736,47

PSV - Práce a dodávky PSV

190 348,01

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 186,35
713 - Izolácie tepelné	11 820,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 368,48
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	14 875,44
723 - Zdravotechnika - plynovod	872,44
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	362,53
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	10 666,74
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	4 347,15
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	3 500,75
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	11 873,11
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 266,32
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 677,26
762 - Konštrukcie tesárske	3 314,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 565,00
764 - Konštrukcie klampiarske	19 344,17
766 - Konštrukcie stolárske	31 180,54
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 277,73
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	19 677,73
771 - Podlahy z dlaždíc	7 013,30
775 - Podlahy vlysové a parketové	10 924,76
781 - Obklady	5 352,12
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 547,87
784 - Maľby	5 332,58

M - Práce a dodávky M	43 558,32
21-M - Elektromontáže	40 537,58
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 751,88

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	400 282,75
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

01 - SO 01 Bytový dom A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

400 282,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

166 376,42

D 1

Zemné práce

2 871,25

2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	121,348	6,07	736,58
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,404	0,48	17,47
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	228,805	1,14	260,84
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,144	2,75	256,15
6	M	583410003100	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm, STN EN 13242 + A1, STN EN 13450	m3	93,144	17,18	1 600,21

D 2

Zakladanie

15 997,17

8	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,320	28,37	321,15
9	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	32,026	75,25	2 409,96
10	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	15,400	10,11	155,69
11	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	15,400	1,47	22,64
12	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	306,912	4,27	1 310,51
13	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	48,830	109,43	5 343,47
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	79,648	73,34	5 841,38
15	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,637	929,94	592,37

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

49016,69

17	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	175,851	113,70	19994,26
18	K	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	154,164	116,12	17901,52
19	K	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	22,000	24,45	537,90
20	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	28,000	42,17	1180,76
21	K	317165223	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	56,75	227,00
22	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,820	88,80	428,02
23	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	49,680	12,13	602,62
24	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	49,680	3,77	187,29
25	K	317351109	Príplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	14,904	0,91	13,56
26	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,624	929,94	580,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	m2	28,530	14,80	422,24
28	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	61,560	16,95	1043,44
29	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	302,941	18,69	5661,97
30	K	346244353	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 50 mm	m2	12,150	19,41	235,83

D 4 Vodorovné konštrukcie 26457,73

31	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	77,001	82,62	6361,82
32	K	411351105	Debnenie stropov zhotovenie-dielce	m2	551,380	11,92	6572,45
33	K	411351106	Debnenie stropov odstránenie-dielce	m2	551,380	3,04	1676,20
36	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,941	929,94	3664,89
37	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	23,595	90,79	2142,19
38	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	157,300	9,19	1445,59
39	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	157,300	3,26	512,80
40	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,104	929,94	1956,59
41	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,712	106,97	931,92
42	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,214	929,94	199,01
43	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	34,680	23,99	831,97
44	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	34,680	4,68	162,30

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 63906,46

46	K	611461201	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 10 mm	m2	30,120	7,76	233,73
48	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	2 021,542	5,73	11583,44
49	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 248,342	2,63	5913,14
50	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	798,515	9,32	7442,16
51	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	43,785	16,60	726,83
52	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	674,281	37,57	25332,74
53	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	87,570	28,10	2460,72
54	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	44,533	94,03	4187,44
55	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	711,103	4,26	3029,30
56	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	625,670	4,79	2996,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4390,65

77	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	708,631	1,21	857,44
78	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 417,262	1,34	1899,13
79	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	708,631	0,76	538,56
80	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	77,000	5,52	425,04
81	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	71,900	2,31	166,09
82	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	223,180	2,26	504,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							3736,47
83	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 178,698	3,17	3736,47
D PSV Práce a dodávky PSV							190348,01
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3186,35
84	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	266,880	0,11	29,36
85	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,080	1594,19	127,54
86	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	87,570	0,14	12,26
87	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,031	1594,19	49,42
88	K	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	24,300	1,15	27,95
89	M	245620000400	Stierka hydroizolačná PCI Pecimor 1K, 1-zložková, proti vode pre spodnú stavbu, PCI	kg	48,600	2,56	124,42
90	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	533,760	2,18	1163,60
91	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	613,824	1,42	871,63
92	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	175,140	2,35	411,58
93	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	210,168	1,42	298,44
94	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,050	17,32	70,15
D 713 Izolácie tepelné							11820,75
95	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	261,984	2,06	539,69
96	M	631440004600	Doska NOBASIL MPS 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, prevetrávané fasády, KNAUF	m2	267,224	9,37	2503,89
97	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	261,984	2,06	539,69
98	M	631440001100	Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF	m2	267,224	7,21	1926,69
101	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	618,350	0,48	296,81
102	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	216,424	8,82	1908,86
600	M	283720000700	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 100 mm, BASF-PCI	m2	216,424	4,93	1066,97
601	M	283720000100	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 40 mm, BASF-PCI	m2	414,293	2,28	944,59
106	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	234,500	1,46	342,37
107	M	2837741539	Izolácia z PE 20 x 9 trubica	m	20,000	0,38	7,60
108	M	2837741565	Izolácia z PE 25 x 9 trubica	m	27,000	0,42	11,34
109	M	2837741563	Izolácia z PE 32 x 9 trubica	m	187,000	0,83	155,21
110	M	2837741573	Izolácia z PE 35 x 9 trubica	m	0,500	0,58	0,29
111	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	22,000	1,63	35,86
112	M	2837741577	Izolácia z PE 40 x 9 trubica	m	7,000	0,61	4,27
113	M	2837741584	Izolácia z PE 42 x 9 trubica	m	10,000	0,65	6,50
114	M	2837741596	Izolácia z PE 50 x 9 trubica	m	5,000	0,82	4,10
115	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	187,000	1,87	349,69
116	M	2837741566	Izolácia z PE 35 x 13 trubica	m	187,000	0,94	175,78
117	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	1,87	43,01
118	M	2837741576	Izolácia z PE 40 x 13 trubica	m	8,000	1,06	8,48
119	M	2837741581	Izolácia z PE 42 x 20 trubica	m	10,000	1,66	16,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
120	M	2837741598	Izolácia z PE 50 x 20 trubica	m	5,000	2,49	12,45
121	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	200,000	2,17	434,00
122	M	2837741544	Izolácia z PE 22 x 25 trubica	m	200,000	2,14	428,00
123	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	2,14	21,40
124	M	2837741591	Izolácia z PE 48 x 25 trubica	m	5,000	2,99	14,95
125	M	2837741607	Izolácia z PE 60 x 30 trubica	m	5,000	3,99	19,95
126	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	29,53	1,71

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1368,48

127	K	721172200	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	8,000	4,80	38,40
128	M	2860020480	HT rúra hrdlová DN 32/1000 mm	ks	8,000	1,20	9,60
129	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	11,000	5,10	56,10
130	M	2860020540	HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm	ks	11,000	1,15	12,65
131	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	21,000	5,39	113,19
132	M	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm	ks	21,000	1,27	26,67
133	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	24,000	6,04	144,96
134	M	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm	ks	24,000	1,93	46,32
135	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	9,000	6,04	54,36
136	M	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm	ks	9,000	3,78	34,02
137	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	54,000	5,59	301,86
138	M	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm	ks	54,000	3,78	204,12
139	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	18,000	1,35	24,30
140	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	18,000	1,49	26,82
141	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	2,21	19,89
142	K	721212402	Montáž podlahového vpustu z plastu DN 75	ks	1,000	7,53	7,53
143	M	2866100013	PE podlahový vpust D75 so sifónom	ks	1,000	80,82	80,82
144	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	17,27	69,08
145	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	127,000	0,76	96,52
146	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	12,70	1,27

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 14875,44

147	K	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0 DN 25	m	0,500	11,31	5,66
148	K	722130214	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0 DN 32	m	8,000	12,80	102,40
149	K	722171312	Potrubie plastlinikové d20x2,5mm	m	220,000	11,35	2497,00
150	K	722171313	Potrubie plastlinikové d26x3,0mm	m	190,000	15,49	2943,10
151	K	722171314	Potrubie plastlinikové d32x3,0mm	m	180,000	20,66	3718,80
152	K	722171315	Potrubie plastlinikové d40x3,5mm	m	20,000	30,46	609,20
153	K	722171316	Potrubie plastlinikové d50x4,0mm	m	10,000	37,45	374,50
154	K	722172603	Potrubie plastlinikové stabil DN 25,0x3,7 (stúpačky)	m	45,000	12,84	577,80
155	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 (UR)	ks	9,000	5,10	45,90
156	M	2860032240	nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX systém	ks	9,000	7,90	71,10
157	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 (vaňa)	pár	9,000	10,19	91,71
158	M	2860032190	nástenka 16 dvojitá PeX/Al/PeX	ks	9,000	8,18	73,62
159	K	722221010	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 1/2	ks	60,000	1,24	74,40
160	M	5511870000	Uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	57,000	4,40	250,80
161	M	5511870580	Uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2",	ks	3,000	9,79	29,37
162	K	722221015	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 3/4	ks	54,000	2,09	112,86
163	M	5511870010	Uzáver pre vodu 3/4" niklovaná mosadz	ks	54,000	5,88	317,52
164	K	722221020	Montáž armatúry závitovej pre vodu G G 1	ks	54,000	2,31	124,74
165	M	5511870020	Uzáver pre vodu 1" niklovaná mosadz	ks	54,000	10,26	554,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
166	K	722221025	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 5/4	ks	6,000	2,71	16,26
167	M	5511870030	Uzáver pre vodu 5/4" niklovaná mosadz	ks	3,000	15,33	45,99
168	M	5511870610	Uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" niklovaná mosadz	ks	2,000	28,61	57,22
169	M	5511870990	Uzáver pre vodu so spätnou klapkou a odvodnením 5/4"	ks	1,000	76,29	76,29
170	K	722221030	Montáž uzáveru závitového pre vodu G 6/4	ks	1,000	3,49	3,49
171	M	5511870620	Uzáver pre vodu s odvodnením 6/4" niklovaná mosadz	ks	1,000	40,57	40,57
172	K	722221070	Montáž armatúry závitovej rohovej pre vodu G 1/2	ks	27,000	1,24	33,48
173	M	5511870690	Rohový uzáver pre vodu niklovaná mosadz	ks	27,000	10,74	289,98
174	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,24	1,24
175	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar	ks	1,000	10,93	10,93
176	K	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	1,24	1,24
177	M	5511871640	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	6,03	6,03
178	K	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	2,31	4,62
179	M	5511871660	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	2,000	11,46	22,92
180	K	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	2,71	2,71
181	M	5511871670	Vodorovná spätná klapka Clapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	16,25	16,25
182	K	722221375	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	1,000	2,71	2,71
183	M	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	1,000	16,63	16,63
184	K	722229101	Montáž ventilu výtok., G 1/2	ks	9,000	1,04	9,36
185	M	5511874690	Guľový ventil pre umývačku riadu DN 15	ks	9,000	5,52	49,68
186	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	14,45	14,45
187	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	1,000	267,89	267,89
188	K	722263414	Montáž vodomeru závit. G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	29,000	6,63	192,27
189	M	3882122300	Vodomer DN 15 studená voda	ks	9,000	15,91	143,19
190	M	3882122200	Vodomer DN 15 na teplú vodu	ks	20,000	15,91	318,20
191	K	722263415	Montáž vodomeru závit. G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	2,000	8,13	16,26
192	M	3882122500	Vodomer DN 20 studená voda	ks	1,000	37,39	37,39
193	M	3882232000	Vodomer DN 20 teplá voda	ks	1,000	26,78	26,78
194	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	673,500	0,85	572,48
195	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,350	12,61	4,41

D 723 Zdravotechnika - plynovod 872,44

196	K	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,200	2,51	3,01
197	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	18,500	2,10	38,85
198	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	41,24	41,24
199	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	18,500	0,54	9,99
200	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,500	8,16	12,24
201	K	723130251	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	15,000	12,20	183,00
202	K	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,500	7,34	3,67
203	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	32,80	32,80
204	M	80010035	Guľový uzáver plyn Futurgas, 3/4", FF, motýľ, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010035	ks	1,000	9,29	9,29
205	M	80010100	Guľový uzáver plyn Futurgas, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010100	ks	1,000	15,85	15,85
206	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	1,99	1,99
207	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	2,29	2,29
208	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnás. 1x email a základný náter	m	4,000	1,46	5,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
209	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	11,52	1,08
210	K	HZS001	Revízia OPZ, revízia správa	ks	1,000	201,80	201,80
211	K	MIV M099	Montáž skrinky W600N /10% z dodávky/	ks	1,000	28,14	28,14
212	K	MIV W600N	Plastová skrinka W600N pre regulátor B 10 a plynomer, vrátane príslušenstva	ks	1,000	281,36	281,36

D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				362,53
213	K	724231111	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	3,57	3,57
214	M	4268155000	Obehové čerpadlo DN 15	ks	1,000	240,25	240,25
215	K	724232111	Montáž a dodávka manometra	ks	1,000	11,33	11,33
216	K	724312115	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	ks	1,000	19,87	19,87
217	M	5517001020	Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 18 l	ks	1,000	87,43	87,43
218	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	21,21	0,08

D		725	Zdravotechnika - zariad. predmety				10666,74
219	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov	ks	9,000	20,87	187,83
220	M	5513005457	Predstenový systém pre WC	ks	9,000	313,74	2823,66
221	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	9,000	4,90	44,10
222	M	6420134050	Klozet závesný	ks	9,000	114,69	1032,21
223	M	5516739000	Sedadlo záchodové	ks	9,000	26,79	241,11
224	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	18,000	17,37	312,66
225	M	6420135160	Umývadlo	ks	18,000	38,95	701,10
226	M	2863120290	Umývadlový sifón D 40 G1/4 biely plastový	ks	18,000	20,00	360,00
229	K	725229112	Montáž vane akrylátovej klasickej 160x75, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	30,39	273,51
230	M	6420138940	Vaňa akrylátová 1600x700x415 mm, biela	ks	9,000	161,22	1450,98
231	M	5516159000	Uzávierka zápachová vaňová T 1436	ks	9,000	7,19	64,71
232	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých bez výtokových armatúr hranatých	ks	9,000	11,15	100,35
233	M	5523142500	Kuchynský drez do dosky nerez 845x510-195,1+sifón	ks	9,000	146,13	1315,17
234	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	27,000	7,22	194,94
235	M	5513006020	Umývadlová batéria stojanková páková	ks	18,000	21,05	378,90
236	M	5513006590	Drezová batéria stojanková páková	ks	9,000	25,36	228,24
237	K	725839215	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	9,000	1,77	15,93
238	M	5514646440	Nástenná vaňová batéria páková	ks	9,000	47,35	426,15
239	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	9,000	5,12	46,08
240	M	2863121790	Pod omietkovú zápachová uzávierka s ventilom pre pračku	ks	9,000	46,02	414,18
241	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	3,08	3,08
242	M	5623121001pc	Kalich so zápach. uzávierkou pre odvod kondenzátu D32 - HL 21	ks	1,000	12,86	12,86
243	K	725989101	Montáž dvierok (na prízemí)	ks	6,000	1,59	9,54
244	M	5903061560pc	Revízne dvierka 150x300	ks	3,000	6,83	20,49
245	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,676	13,26	8,96

D		731	Ústredné kúrenie, kotolne				4347,15
246	K	731 VIE M091	Montáž komínového systému Viessmann AZ D80/125	kpl	1,000	171,46	171,46
248	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	436,50	436,50
249	M	B2HB	Kondenzačný závesný kotol Viessmann Vitodens 200-W B2HB 12-49kW vrátane regulácie Vitotronic 200 H01B	ks	1,000	2080,04	2080,04
250	M	ZK03663	Podstavná sada kotla Viessmann s hydraulickou výhybkou, snímačom teploty a poistným ventilom vrátane izolácie	ks	1,000	816,07	816,07
251	M	ZK03677	Nástenný držiak podstavnej sady	ks	1,000	21,83	21,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
252	M	484120027300	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	37,04	37,04
253	M	484120027600	Koleno AZ revízne 87° pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	55,07	55,07
254	M	484120034000	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	29,45	29,45
255	M	484120034300	Rúra AZ 1,0 m dlhá pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	2,000	35,19	70,38
256	M	484120034600	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	4,000	61,80	247,20
257	M	484120035600	Strmeň upevňovací pre rozmer systému D 80/125 mm, biela pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	4,000	7,02	28,08
258	M	484120028400	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	41,77	41,77
259	M	484120036700	Zostava na montáž na vonkajšiu stenu pre rozmer systému D 80/125 mm - AZ koleno, AZ diel na nasávanie vzduchu, stenová clona pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	sada	1,000	102,55	102,55
260	M	D 097	Systém odvodu spalín D80/125 pre Vitodens - Koncovka na vonkajšiu stenu	ks	1,000	19,93	19,93
262	K	VAI S001	Uvedenie kondenzačného kotla do prevádzky výkonu do 50 kW	ks	1,000	189,78	189,78

D 732

Ústredné kúrenie, strojovne

3500,75

263	K	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	69,29	69,29
264	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	72,58	72,58
265	M	484810008100	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou, VIESSMANN	ks	1,000	332,48	332,48
266	M	484810004800	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32, typ čerpadla, Alpha2 60, VIESSMANN	ks	1,000	456,43	456,43
267	M	484810004400	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, eco Wilo-Yonos Para RS 25/6, výkon 50/25 kW, VIESSMANN	sada	1,000	412,13	412,13
268	M	MAT 422 170134	Rozširovacia sada pre jeden okruh so zmiešavačom vrátane servopohonu	ks	1,000	259,06	259,06
269	M	484810011000	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu bez rozdeľovača DN 25, DN 32, VIESSMANN	ks	2,000	36,08	72,16
270	M	484810012300	Sada montážna pre doplnkovú sadu pre vykurovací okruh so zmiešavačom podľa voľby 7301 063, 7441 998, VIESSMANN	sada	1,000	40,83	40,83
271	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	81,21	81,21
272	M	484380001900	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 l, strieborná, VIESSMANN	ks	1,000	1277,08	1277,08
273	K	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	9,96	9,96
274	K	732331864	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	64,41	64,41
275	M	484620000400	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	104,55	104,55
276	M	484630009800	Nádoba expanzná pre vykurovacie systémy typ N 50 l, farba strieborná, VIESSMANN	ks	1,000	75,59	75,59
277	M	4846786420	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	ks	1,000	30,39	30,39
278	M	AQ 01	Prístroj na úpravu vody EUV 25 DOM	kpl	1,000	106,75	106,75
279	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	34,341	1,04	35,85

D 733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

11873,11

280	K	713482121	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	747,000	1,87	1396,89
281	M	azf1611	Tubolít DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	660,000	0,97	640,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
282	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	87,000	1,11	96,57
283	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	86,000	2,17	186,62
284	M	azf1626	Tubolit DG 28 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	32,000	2,99	95,68
285	M	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,000	2,51	120,48
286	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000	2,88	17,28
287	K	732 M091	Montáž rozvodu UVK	ks	1,000	1991,14	1991,14
288	K	733125009	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 /rozvod v kotolni/	m	3,000	12,61	37,83
289	K	733125015	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 /rozvod v kotolni/	m	24,000	20,41	489,84
292	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	141,435	1,23	174,47
293	M	286130002700	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	660,000	1,81	1194,60
294	M	286130002900	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	84,000	2,49	209,16
295	M	286130003200	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	32,000	3,73	119,36
296	M	286130003400	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	24,000	5,60	134,40
297	M	286130003500	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	6,000	8,86	53,16
298	M	484650034500	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 4, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	3,000	86,58	259,74
299	M	484650034600	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 5, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	6,000	96,53	579,18
300	M	12197571001	Montážna sada pre merač tepla REHAU zvislo (1 set)	set	9,000	84,01	756,09
301	M	ENB 001	Kompaktný ultrazvukový merač tepla Sensostar 2U, DN15, G3/4"B, Qp=0,6 m3, l = 110 mm - Litiová batéria	ks	9,000	142,90	1286,10
302	M	484650043900	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 1005, šxvxhĺ 1005x730x130 mm, 10-13 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	9,000	93,94	845,46
303	M	12663521003	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN flex 16,2x2,2xG 3/4, (1 kus=2 pripojovacie spoje), mosadz, REHAU	ks	84,000	3,58	300,72
304	M	11600221001	Koleno 90°, 20 PX, REHAU	ks	36,000	3,51	126,36
305	M	11600241001	Koleno 90°, 32 PX, REHAU	ks	4,000	9,01	36,04
306	M	11600011001	RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX	ks	46,000	0,57	26,22
307	M	11600021001	RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX	ks	94,000	0,66	62,04
308	M	11600031001	RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX	ks	24,000	0,90	21,60
309	M	11600041001	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	26,000	1,80	46,80
310	M	11600051001	Násuvná objímka 40 PX, REHAU	ks	6,000	3,42	20,52
311	M	11600411001	RAUTITAN redukovaná spojka 20/16 PX	ks	18,000	3,61	64,98
312	M	11600441001	RAUTITAN redukovaná spojka 32/25 PX	ks	2,000	6,74	13,48
313	M	11600611001	T-kus, odbočka redukovaná 20-16-20 PX, REHAU	ks	2,000	5,59	11,18
314	M	11600831001	T-kus, odbočka a prietok redukované 25-16-20 PX, REHAU	ks	6,000	6,36	38,16
315	M	11600851001	T-kus, odbočka a prietok redukované 25-20-20 PX, REHAU	ks	2,000	6,36	12,72
316	M	11600631001	T-kus, odbočka redukovaná 25-20-25 PX, REHAU	ks	2,000	6,65	13,30
317	M	11600731001	T-kus, prietok redukovaný 25-25-20 PX, REHAU	ks	2,000	6,65	13,30
318	M	11601061001	T-kus, odbočka rozšírená 25-32-25 PX, REHAU	ks	2,000	13,27	26,54
319	M	11600641001	T-kus, odbočka redukovaná 32-16-32 PX, REHAU	ks	2,000	13,28	26,56
320	M	11600871001	T-kus, odbočka a prietok redukované 32-20-25 PX, REHAU	ks	2,000	13,01	26,02
321	M	11600741001	T-kus, prietok redukovaný32-32-20 PX, REHAU	ks	2,000	12,34	24,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
322	M	11600921001	T-kus, odbočka a prietok redukované 40-32-32 PX, REHAU	ks	2,000	27,47	54,94
323	M	13660551001	Prechod s vonkajším závitom 20-R1/L 18 RX, REHAU	ks	18,000	7,35	132,30
324	M	13660621001	Prechod s von.závitom 40-R1 1/4 RX, REHAU	ks	4,000	17,59	70,36
325	M	13660601001	Prechod s von.závitom 32x4,4-R 1"/L22 RX, REHAU	ks	2,000	10,02	20,04

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.					2266,32
326	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	0,58	3,48	
327	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	1,54	7,70	
328	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	1,88	1,88	
329	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	2,05	10,25	
330	M	8363R006	Guľový uzáver - PERFECTA 8363 1")	ks	4,000	4,49	17,96	
331	M	5518400343	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	ks	1,000	9,39	9,39	
332	M	5518100235	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF motýl 1/2" IVAR č.8367R004	ks	2,000	4,79	9,58	
333	M	5518400341	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1/2"	ks	1,000	4,65	4,65	
334	M	551IVA 001	Armatúry závitové - voda Spätná klapka závitová 1/2"	ks	1,000	6,10	6,10	
335	M	5518400343.2	Armatúry závitové - voda Automatická dopúšťací ventil IVAR ADV 850	ks	1,000	52,67	52,67	
336	M	301010102	Vypúšťací ventil IVAR . EURO DN15	ks	2,000	4,39	8,78	
337	M	502130	Automatický od vzdušňovací ventil - 3/8"; se zpětnou klapkou	ks	4,000	8,45	33,80	
338	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4 - ventilová vložka telesa VKP	ks	47,000	1,98	93,06	
339	M	1376612	HERZ Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	38,000	14,99	569,62	
340	M	1369491	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s intergovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	9,000	19,43	174,87	
341	M	1609812	Prechodka na plastovú rúrku 16x2,2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompoz. plastov:z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužeľ. tesn.	ks	94,000	3,70	347,80	
342	M	1421761	HERZ Ventil STRÖMAX-GR DN 15, priamy, vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	9,000	37,99	341,91	
343	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	47,000	0,82	38,54	
344	M	1920068	Hlavica termostat."Mini" M30x1,5, bez polohy "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C, "Design"	ks	38,000	9,87	375,06	
345	M	1920060	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poisťou (6-30 °C)	ks	9,000	17,10	153,90	
346	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,414	0,24	5,32	

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá					3677,26
347	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	3,91	15,64	
348	M	1136052013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	4,000	52,67	210,68	
349	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	33,000	4,38	144,54	
350	M	1136102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	19,000	71,35	1355,65	
351	M	1136122013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	14,000	78,97	1105,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
352	K	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	5,58	50,22
353	M	HDR 8 RAL 9001	HDR-SN 1650/600 (RAL 9001)	ks	9,000	69,94	629,46
354	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	4,52	4,52
355	M	2236102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	103,42	103,42
356	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	37,902	1,52	57,55

D		762	Konštrukcie tesárske	3314,89			
357	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	36,150	3,49	126,16
358	M	605120007100	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dl. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm	m3	1,040	209,50	217,88
359	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	335,170	2,81	941,83
360	M	605110006300	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	m3	2,681	203,81	546,41
361	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	340,000	0,88	299,20
362	M	605330001600	Laty zo smreku akosť A prierez do 25 cm2, dl. 300-990 mm	m3	2,244	195,27	438,19
363	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,200	26,85	32,22
364	K	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	3,700	9,91	36,67
365	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	6,000	11,24	67,44
366	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	57,280	10,63	608,89

D		763	Konštrukcie - drevostavby	16565,00			
368	K	763131221	SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchyténím, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	570,380	15,00	8555,70
369	K	763131231	SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchyténím, dosky GKBI hr. 12, 5 mm	m2	47,970	15,72	754,09
370	K	763733004	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s členitým pôdorysom	m2	261,984	7,26	1902,00
371	M	612220000500	Väzník strešný drevený priehradový pre valbové strechy s členitým pôdorysom, pre rodinné domy	m2	261,984	19,19	5027,47
372	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	13,339	24,42	325,74

D		764	Konštrukcie klampiarske	19344,17			
373	K	764313001	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	335,170	9,81	3288,02
374	K	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	335,170	23,50	7876,50
375	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	72,000	8,93	642,96
376	K	764331460	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm	m	55,200	20,33	1122,22
377	K	764333490	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 1000 mm	m	26,500	28,64	758,96
378	K	764348431	Snehové lapače z pozinkovaného farbeného PZf plechu, plechová podložka 250 x 250 mm	ks	154,000	3,02	465,08
379	K	764352427	Žiaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	73,400	20,15	1479,01
380	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	7,000	53,81	376,67
381	K	764391420	Krycia lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	1,200	9,82	11,78
382	K	7643914201	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	26,500	9,82	260,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
383	K	764393450	Hrebeň strechy a nariožie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 660 mm	m	45,500	16,14	734,37
384	M	283550006300	Odvetrávací pás hrebeňa, slúži na odvetranie strešného plášťa cez hrebeň strechy,	m	29,000	2,87	83,23
385	K	764396430	Pripojovacia lišta dilatčná z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 120 mm	m	1,200	5,91	7,09
386	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	69,900	10,55	737,45
387	K	764454435	Montáž kruhvého odsokku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	6,000	3,62	21,72
388	M	553440049100	Koleno lisované odsokkové pozink farebný KO 100, priemer 100 mm, KJG	ks	6,000	8,47	50,82
389	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	62,200	20,33	1264,53
390	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,811	33,99	163,53

D	766	Konštrukcie stolárske					31180,54
391	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	256,080	8,45	2163,88
392	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	268,884	1,57	422,15
393	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva, polymér, ALLMEDIA	m	268,884	0,63	169,40
394	M	611410007000	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	11,000	96,66	1063,26
395	M	611410008200	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1400x1400 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	26,000	249,90	6497,40
396	M	611410005800	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 500x1500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	2,000	89,06	178,12
397	M	611410010300	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2100 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	9,000	331,13	2980,17
398	M	611410009000	Plastové okno jednokridlové OS+O, vxš 1500x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	4,000	122,11	488,44
399	M	611420000100	Vstupné dvere plastové plné otváracé s nadsvetlíkom vxš 2000+570x1000 mm	ks	2,000	637,93	1275,86
400	K	766641161	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	6,800	7,69	52,29
401	M	611730000100	Dvere plastové dvojdielne šxv 1300x2100 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m ² .K), SAPELI	ks	1,000	873,79	873,79
402	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	50,000	17,58	879,00
403	M	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	ks	33,000	81,02	2673,66
404	M	611720000200	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, šírka 600-900 mm, sekura II. (EI/EW30+K3+BD2), SAPELI	ks	9,000	237,23	2135,07
405	M	611650001080	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, RAL nástre, INTERIERDVERE	ks	8,000	235,81	1886,48
406	K	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm F 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	64,87	64,87
407	M	611310005500	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051B FK06, šxv 660x1180 mm s kľučkou	ks	1,000	170,81	170,81
408	M	611380004700	Lemovanie hliníkové VELUX EDS FK06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	1,000	54,70	54,70
409	M	611380006400	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 FK06, šxv 660x1180 mm	ks	1,000	36,53	36,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
410	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	m	69,900	5,29	369,77
411	M	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	69,900	10,64	743,74
412	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	166,400	0,37	61,57
413	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	50,000	40,06	2003,00
414	M	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	21,000	66,26	1391,46
415	M	611810001400	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	12,000	74,17	890,04
416	M	553310010306	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 800x1970 mm, ľavá, šedá, INTERIERDVERE	ks	17,000	82,25	1398,25
417	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,453	34,46	256,83

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1277,73

418	K	767161240	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 kg	m	20,800	9,19	191,15
419	M	553520001100	Zábradlie nerezové AZVR90-3000, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	21,840	49,27	1076,06
420	K	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,263	39,99	10,52

D 769 Montáž vzduchotechnických zariadení 19677,73

421	K	769 M001	Montáž rekuperačných decentrálnych jednotiek /cca.15% z dodávky/	ks	1,000	2152,86	2152,86
422	M	1001-0187	Decentrálna rekuperačná jednotka InVENTer iV1 Zero	ks	18,000	498,18	8967,24
423	M	1001-0199	Decentrálna rekuperačná jednotka InVENTer iV TWIN	ks	6,000	643,68	3862,08
424	M	1003-0070	Regulátor rekuperačných jednotiek S-Move 4	ks	9,000	147,08	1323,72
425	M	1003-0056.1	Konektor pre ZR 8/MZ-One	ks	24,000	8,30	199,20
426	K	769011005	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	18,000	2,93	52,74
427	M	890215	DECOR 100 CHZ IPX4 malý ax.vent., ELEKTRODESIGN	ks	9,000	105,14	946,26
428	M	890241	DECOR 200 CHZ IPX4 malý ax.vent., ELEKTRODESIGN	ks	9,000	112,65	1013,85
429	M	4290027639	ALUFLEX MI 203 Al profi hadica ELEKTRODESIGN	ks	3,000	3,25	9,75
430	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	9,000	1,65	14,85
431	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	9,000	4,37	39,33
432	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	20,000	1,85	37,00
433	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	10,000	5,88	58,80
434	M	429810000600	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	10,000	6,50	65,00
435	K	769021133	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	4,000	1,49	5,96
436	M	4290027599	ALUFLEX HYGIENIC 102 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN	ks	4,000	2,46	9,84
437	K	769021136	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 127 mm	m	10,000	1,69	16,90
438	M	4290027601	ALUFLEX HYGIENIC 127 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN	ks	10,000	3,01	30,10
439	M	4290021751	VBM 100 rýchlopúpinacia spona ELEKTRODESIGN	ks	18,000	3,95	71,10
440	M	4290021753	VBM 125 rýchlopúpinacia spona ELEKTRODESIGN	ks	18,000	4,42	79,56
441	K	769021349	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	1,56	4,68
442	M	429850015300	Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3,000	2,32	6,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
443	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000	2,51	15,06
444	M	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	8,68	52,08
445	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	2,76	33,12
446	M	429850010600	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	10,01	60,06
447	M	429850010700	T-kus DN 180 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	12,05	72,30
448	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	3,000	3,71	11,13
449	M	429720006600	VHC 180 výfuková hlavica čierna, priemer 180 mm ELEKTRODESIGN	ks	3,000	77,46	232,38
450	M	4290038430.KL1	Prestup strechou, oplechovanie	ks	3,000	77,94	233,82

D 771 Podlahy z dlaždíc 7013,30

452	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty vef. 300 x 300 mm	m2	21,360	11,11	237,31
453	M	597740002200	Dlaždice keramické TAURUS INDUSTRIAL,	m2	21,787	19,85	432,47
454	K	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 72 mm	m	164,800	1,28	210,94
455	M	597740001500	Dlaždice keramické COLOR TWO, RAKO	m2	16,400	23,34	382,78
456	K	771411061	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty vef. 65 x 250 mm	m	26,200	5,07	132,83
457	M	597740002200	Dlaždice keramické TAURUS INDUSTRIAL,	m2	2,600	19,85	51,61
458	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	166,490	9,24	1538,37
459	M	597740001500	Dlaždice keramické COLOR TWO, RAKO	m2	169,820	23,34	3963,60
460	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,446	11,64	63,39

D 775 Podlahy vlysové a parketové 10924,76

461	K	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	455,460	13,28	6048,51
462	M	611980002400	Laminátové parkety KRONOSPAN SAXSON, lxšxh 1285x195x7,2 mm	m2	464,569	10,34	4803,64
463	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,718	19,53	72,61

D 781 Obklady 5352,12

464	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm	m2	226,800	10,39	2356,45
465	M	597640002400	Obkladačky keramické COLOR ONE, RAKO	m2	231,336	11,29	2611,78
466	K	781493112	Montáž plastových dverí 300x300 pri obklade do tmelu	ks	9,000	5,27	47,43
467	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné F2, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	9,000	33,20	298,80
468	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,235	11,64	37,66

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1547,87

469	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	84,650	1,74	147,29
470	K	783812130	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 2x email a 3x plným tmel.	m2	124,275	11,27	1400,58

D 784 Maľby 5332,58

472	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 639,892	0,72	1900,72
473	K	784452463	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 639,892	1,30	3431,86

D M Práce a dodávky M 43558,32

474	K	VV1	Montáž audiovrátnika, vrátane montáž domácich telefónov, montáž káblov v časti elektromontáže	hod	34,000	16,76	569,84
475	M	VV2	Dorozumievacie audio zariadenie zariadenie, 9 účastníkov, vrátane tlačidlového tabla, napájacieho zdroja, montážnych rámov a pod.	ks	1,000	436,79	436,79
476	M	VV3	Domáci telefón, biely	ks	9,000	19,12	172,08
477	M	VV11	Elektrický zámok - v závislosti od použitých dverí	ks	1,000	90,15	90,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M			Elektromontáže				40537,58
478	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	1 520,000	1,03	1565,60
479	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	1 520,000	0,18	273,60
480	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-36, uložená pod omietkou	m	230,000	1,23	282,90
481	M	3450704400	I-Rúrka FXP 32	m	230,000	1,01	232,30
482	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 350,000	1,22	1647,00
483	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	1 350,000	0,65	877,50
484	K	210010115	Lišta elektroinštalčná z PVC 140x60, uložená pevne	m	22,000	4,84	106,48
485	M	345750057600	Kanál elektroinštalčný HD z PVC, EKE 140x60 mm, KOPOS	m	22,000	11,84	260,48
486	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	393,000	1,23	483,39
487	M	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2"111001549	ks	378,000	0,37	139,86
488	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	15,000	1,80	27,00
489	K	210010313	Krabica (KUZ-VI) do zateplenia, štvorcová	ks	6,000	3,42	20,52
490	M	3450913000	Krabica KUZ-VI	ks	6,000	14,73	88,38
500	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,45	4,45
501	M	3450201330	Spínač 1 vodiťesný, min IP44	ks	1,000	4,93	4,93
502	K	210110041	Spínače poloťapustené a ťapustené vrátane ťapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	51,000	1,99	101,49
503	M	3450201270	Spínač pod omietku , radenie 1, vrátane montážneho ráťčekka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	ks	51,000	2,09	106,59
504	K	210110043	Spínač poloťapustený a ťapustený vrátane ťapojenia sériový prep.ťried. - radenie 5 A	ks	27,000	2,61	70,47
505	M	ESP000000145	Spínač pod omietku , radenie 5, vrátane montážneho ráťčekka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	KS	27,000	3,69	99,63
506	K	210110045	Spínač poloťapustený a ťapustený vrátane ťapojenia ťried.prep.- radenie 6	ks	36,000	2,29	82,44
507	M	ESP000000142	Spínač pod omietku , radenie 6, vrátane montážneho ráťčekka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	KS	36,000	3,99	143,64
508	K	210110047	Spínač poloťapustený a ťapustený vrátane ťapojenia jedнопólový so sig.ťlejivkou - tlačidlo	ks	9,000	2,29	20,61
509	M	345340003100	Spínač tlačidlo, vrátane ráťčekka a komplet prísluťstva	ks	9,000	5,04	45,36
510	K	210110081	Sporáťková prípoťka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane ťlejivky	ks	9,000	5,42	48,78
511	M	3450663610	Šporáťková prípoťka 39563-13 na ťtenu	ks	9,000	18,06	162,54
512	K	210110095	Spínače snímač pohybu do ťtropu	ks	12,000	6,03	72,36
513	M	3450233701	Snímač pohybu dosah do 10m	ks	12,000	37,33	447,96
514	K	210111022	Domová ťásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x ťapojenie	ks	245,000	5,61	1374,45
515	M	EZA000000121	Domová ťásuvka pod omietku, vrátane montážneho ráťčekka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	KS	245,000	2,38	583,10
516	M	SV1	Stropné LED svietidlo - kuchyňa - O	ks	9,000	66,33	596,97
517	M	SV3	Svietidlo , obýťvacía izba, svietidlo B + zdroj	ks	9,000	128,10	1152,90
518	M	SV4	Svietidlo izba , svietidlo C + zdroj	ks	15,000	106,28	1594,20
519	M	SV5	Stropné bodové svietidlo LED - G (kúpeľňa + WC)	ks	27,000	61,68	1665,36
520	M	SV6	Svietidlo LED chodba byť - H	ks	18,000	77,81	1400,58
521	M	SV7	Svietidlo LED chodba+ schody, spoločné priestory - J	ks	22,000	92,05	2025,10
522	M	SV8	Svietidlo vonkajšie min IP44 + LED zdroj	ks	1,000	71,17	71,17
523	M	SV9	Technické stropné svietidlo, 2x36W , vrátane zdroja - D	ks	5,000	23,72	118,60
524	M	SV10	Technické stropné svietidlo 2x58W, IP43, farba : biela , vrátane zdroja - F	ks	4,000	26,57	106,28
525	M	SV11	Núdzové svietidlo Emergency 1,5h/NM + piktogram	ks	10,000	42,70	427,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
526	M	SV12	Svietidlo kúpeľňa, vo vyhotovený pre umývací priestor v zmysle STN 33 2000-7-701, vrátane zdroja, K	ks	9,000	56,94	512,46
527	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	20,000	12,50	250,00
528	M	HRB	Rozvodnica HRB1_HRB2	ks	9,000	445,99	4013,91
529	M	HR	Rozvodnica HR	ks	1,000	427,02	427,02
530	M	DT	Rozvádzač dátový byt - DT	ks	9,000	237,23	2135,07
531	M	DT1	Rozvádzač dátový 1 spoločné priestory - DT	ks	1,000	265,70	265,70
533	K	210192551	Ochranná svorkovnica	ks	2,000	7,18	14,36
534	M	3450613400	Svorkovnica OBO 1809UP	ks	2,000	19,46	38,92
535	K	210201045	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou, vrátane montáže svietidla	ks	129,000	4,74	611,46
536	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	135,000	1,70	229,50
537	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	127,170	1,20	152,60
538	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	24,000	1,37	32,88
539	M	3544224150	Uzemňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	14,880	1,20	17,86
540	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	4,12	49,44
541	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	12,000	0,43	5,16
542	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	12,000	0,49	5,88
543	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,63	15,78
544	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,47	2,82
545	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	6,000	1,43	8,58
546	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu so zachytávačom oceľová žiarovo zinkovaná označenie JP10 s PV15 UNI	ks	6,000	1,44	8,64
547	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	125,000	1,43	178,75
548	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	125,000	0,46	57,50
549	K	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	30,000	1,68	50,40
550	M	3544217350	Podpera vedenia na hrebeň strechy oceľová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	30,000	1,83	54,90
551	K	210220205	Zachytávacia tyč FeZn na oceľové konštrukcie JK05	ks	1,000	9,62	9,62
552	M	3544215650	Zachytávacia tyč na oceľové konštrukcie oceľová žiarovo zinkovaná označenie JK 05	ks	1,000	3,20	3,20
553	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000	2,40	28,80
554	M	3544219150	Svorka krížová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	12,000	0,72	8,64
555	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	52,000	1,68	87,36
556	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	52,000	0,43	22,36
557	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	1,43	4,29
558	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	3,000	0,56	1,68
559	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	8,000	2,40	19,20
560	M	3544219950	Svorka okapová oceľová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	1,06	8,48
561	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,40	14,40
562	M	3544220000	Svorka skúšobná oceľová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	1,24	7,44
563	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	163,000	1,79	291,77
564	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	22,005	5,75	126,53
565	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8	m	76,000	13,65	1037,40
566	M	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	76,000	1,10	83,60
567	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	22,800	0,29	6,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
568	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,260	5,75	59,00
569	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	ks	42,000	5,40	226,80
570	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	130,000	0,36	46,80
571	M	3410350186	CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	130,000	0,63	81,90
572	K	210800006	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm2	m	24,000	0,53	12,72
573	M	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	1,41	33,84
574	K	2108000067	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 25mm2	m	20,000	0,69	13,80
575	M	34103501957	CY 25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	2,03	40,60
576	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 890,000	0,69	1304,10
577	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 890,000	0,49	926,10
578	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2 280,000	0,78	1778,40
579	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 280,000	0,83	1892,40
580	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	167,000	1,08	180,36
581	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	167,000	2,12	354,04
582	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	360,000	1,37	493,20
583	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	360,000	3,07	1105,20
584	K	210800180	Kábel medený uložený v trubke coax	m	820,000	0,31	254,20
585	M	3410350079	Koax - Kábel pre pevné uloženie	m	820,000	0,37	303,40
586	K	210872102	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	426,000	0,36	153,36
587	M	3410351602	Unitronic LiYY 3x0,75 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	m	426,000	1,43	609,18
588	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	205,000	0,43	88,15
589	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	205,000	0,73	149,65
590	K	210881037	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	95,000	0,47	44,65
591	M	3410350880	N2XH 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	95,000	1,06	100,70
592	K	HZS016	Revízie	hod	38,000	19,74	750,12
593	K	REG	Montáž regulačnej jednotky VZT	ks	9,000	11,33	101,97

D 22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení					1751,88
594	K	220511010	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	24,000	4,43	106,32
595	M	3582010064	Zásuvka dátová do krabice, 1xRJ45/u, Cat.5e , vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	ks	24,000	5,11	122,64
596	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	1 100,000	0,65	715,00
597	M	3410300720	FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát cat. 5e	m	1 100,000	0,46	506,00
598	K	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účasť,zásuvky,bez zapojeniakoax.káblov,priečhodná resp.koncová	ks	24,000	7,17	172,08
599	M	35820100645	Zásuvka TV do krabice, vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	ks	24,000	5,41	129,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

02 - SO 01 Bytový dom A4

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	400 282,75
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	400 282,75

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	400 282,75	20,00%	80 056,55

Cena s DPH	v EUR	480 339,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

02 - SO 01 Bytový dom A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

400 282,75

HSV - Práce a dodávky HSV

166 376,42

1 - Zemné práce	2 871,25
2 - Zakladanie	15 997,17
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	49 016,69
4 - Vodorovné konštrukcie	26 457,73
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	63 906,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 390,65
99 - Presun hmôt HSV	3 736,47

PSV - Práce a dodávky PSV

190 348,01

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 186,35
713 - Izolácie tepelné	11 820,75
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1 368,48
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	14 875,44
723 - Zdravotechnika - plynovod	872,44
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	362,53
725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety	10 666,74
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	4 347,15
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	3 500,75
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	11 873,11
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 266,32
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 677,26
762 - Konštrukcie tesárske	3 314,89
763 - Konštrukcie - drevostavby	16 565,00
764 - Konštrukcie klampiarske	19 344,17
766 - Konštrukcie stolárske	31 180,54
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 277,73
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	19 677,73
771 - Podlahy z dlaždíc	7 013,30
775 - Podlahy vlysové a parketové	10 924,76
781 - Obklady	5 352,12
783 - Dokončovacie práce - nátery	1 547,87
784 - Maľby	5 332,58

M - Práce a dodávky M	43 558,32
21-M - Elektromontáže	40 537,58
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	1 751,88

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	400 282,75
--	-------------------

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

02 - SO 01 Bytový dom A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

400 282,75

D HSV

Práce a dodávky HSV

166 376,42

D 1

Zemné práce

2 871,25

2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	121,348	6,07	736,58
3	K	132201209	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	36,404	0,48	17,47
4	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	228,805	1,14	260,84
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	93,144	2,75	256,15
6	M	583410003100	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm, STN EN 13242 + A1, STN EN 13450	m3	93,144	17,18	1 600,21

D 2

Zakladanie

15 997,17

8	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,320	28,37	321,15
9	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	32,026	75,25	2 409,96
10	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	15,400	10,11	155,69
11	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	15,400	1,47	22,64
12	K	273362442	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	306,912	4,27	1 310,51
13	K	274271304	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	48,830	109,43	5 343,47
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	79,648	73,34	5 841,38
15	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,637	929,94	592,37

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

49 016,69

17	K	311273116	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	175,851	113,70	19 994,26
18	K	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG Standard hr. 300 mm P2-400 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	154,164	116,12	17 901,52
19	K	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	22,000	24,45	537,90
20	K	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	28,000	42,17	1 180,76
21	K	317165223	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	56,75	227,00
22	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	4,820	88,80	428,02
23	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	49,680	12,13	602,62
24	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	49,680	3,77	187,29
25	K	317351109	Priplatok za podpornú konštrukciu pri debnení prekladu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	14,904	0,91	13,56
26	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,624	929,94	580,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	342272101	Priečky z tvárnic YTONG hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (75x249x599)	m2	28,530	14,80	422,24
28	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	61,560	16,95	1 043,44
29	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	302,941	18,69	5 661,97
30	K	346244353	Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic YTONG a malty, hrúbky 50 mm	m2	12,150	19,41	235,83

D 4 Vodorovné konštrukcie 26 457,73

31	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	77,001	82,62	6 361,82
32	K	411351105	Debnenie stropov zhotovenie-dielce	m2	551,380	11,92	6 572,45
33	K	411351106	Debnenie stropov odstránenie-dielce	m2	551,380	3,04	1 676,20
36	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,941	929,94	3 664,89
37	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	23,595	90,79	2 142,19
38	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	157,300	9,19	1 445,59
39	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	157,300	3,26	512,80
40	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,104	929,94	1 956,59
41	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	8,712	106,97	931,92
42	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,214	929,94	199,01
43	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	34,680	23,99	831,97
44	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	34,680	4,68	162,30

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 63 906,46

46	K	611461201	Vnútna omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, Jadrová omietka strojová, hr. 10 mm	m2	30,120	7,76	233,73
48	K	612465182	Vnútna omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaInterior, hr. 3 mm	m2	2 021,542	5,73	11 583,44
49	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	2 248,342	2,63	5 913,14
50	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	798,515	9,32	7 442,16
51	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	43,785	16,60	726,83
52	K	625251341	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	674,281	37,57	25 332,74
53	K	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	87,570	28,10	2 460,72
54	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	44,533	94,03	4 187,44
55	K	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieťi KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	711,103	4,26	3 029,30
56	K	632452682	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 3 mm	m2	625,670	4,79	2 996,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 390,65

77	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	708,631	1,21	857,44
78	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 417,262	1,34	1 899,13
79	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	708,631	0,76	538,56
80	K	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	77,000	5,52	425,04
81	K	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	71,900	2,31	166,09
82	K	953995184	BAUMIT Okenný a dverový dilatačný profil (plastový)	m	223,180	2,26	504,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99 Presun hmôt HSV							3 736,47
83	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 178,698	3,17	3 736,47
D PSV Práce a dodávky PSV							190 348,01
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							3 186,35
84	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	266,880	0,11	29,36
85	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,080	1594,19	127,54
86	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	87,570	0,14	12,26
87	M	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,031	1594,19	49,42
88	K	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom z tekutej gumy hr. 2 mm	m2	24,300	1,15	27,95
89	M	245620000400	Stierka hydroizolačná PCI Pecimor 1K, 1-zložková, proti vode pre spodnú stavbu, PCI	kg	48,600	2,56	124,42
90	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	533,760	2,18	1 163,60
91	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	613,824	1,42	871,63
92	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	175,140	2,35	411,58
93	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	210,168	1,42	298,44
94	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,050	17,32	70,15
D 713 Izolácie tepelné							11 820,75
95	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	261,984	2,06	539,69
96	M	631440004600	Doska NOBASIL MPS 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, prevetrávané fasády, KNAUF	m2	267,224	9,37	2 503,89
97	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	261,984	2,06	539,69
98	M	631440001100	Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF	m2	267,224	7,21	1 926,69
101	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným vlnne v jednej vrstve	m2	618,350	0,48	296,81
102	M	283750002100	Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 100 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER	m2	216,424	8,82	1 908,86
600	M	283720000700	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 100 mm, BASF-PCI	m2	216,424	4,93	1 066,97
601	M	283720000100	Podlahový polystyrén EPS 100 S, hr. 40 mm, BASF-PCI	m2	414,293	2,28	944,59
106	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	234,500	1,46	342,37
107	M	2837741539	Izolácia z PE 20 x 9 trubica	m	20,000	0,38	7,60
108	M	2837741565	Izolácia z PE 25 x 9 trubica	m	27,000	0,42	11,34
109	M	2837741563	Izolácia z PE 32 x 9 trubica	m	187,000	0,83	155,21
110	M	2837741573	Izolácia z PE 35 x 9 trubica	m	0,500	0,58	0,29
111	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	22,000	1,63	35,86
112	M	2837741577	Izolácia z PE 40 x 9 trubica	m	7,000	0,61	4,27
113	M	2837741584	Izolácia z PE 42 x 9 trubica	m	10,000	0,65	6,50
114	M	2837741596	Izolácia z PE 50 x 9 trubica	m	5,000	0,82	4,10
115	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	187,000	1,87	349,69
116	M	2837741566	Izolácia z PE 35 x 13 trubica	m	187,000	0,94	175,78
117	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	23,000	1,87	43,01
118	M	2837741576	Izolácia z PE 40 x 13 trubica	m	8,000	1,06	8,48
119	M	2837741581	Izolácia z PE 42 x 20 trubica	m	10,000	1,66	16,60
120	M	2837741598	Izolácia z PE 50 x 20 trubica	m	5,000	2,49	12,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	200,000	2,17	434,00
122	M	2837741544	Izolácia z PE 22 x 25 trubica	m	200,000	2,14	428,00
123	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,000	2,14	21,40
124	M	2837741591	Izolácia z PE 48 x 25 trubica	m	5,000	2,99	14,95
125	M	2837741607	Izolácia z PE 60 x 30 trubica	m	5,000	3,99	19,95
126	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,058	29,53	1,71

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 368,48

127	K	721172200	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	8,000	4,80	38,40
128	M	2860020480	HT rúra hrdlová DN 32/1000 mm	ks	8,000	1,20	9,60
129	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	11,000	5,10	56,10
130	M	2860020540	HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm	ks	11,000	1,15	12,65
131	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	21,000	5,39	113,19
132	M	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm	ks	21,000	1,27	26,67
133	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	24,000	6,04	144,96
134	M	2860020660	HT rúra hrdlová DN 70/1000 mm	ks	24,000	1,93	46,32
135	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	9,000	6,04	54,36
136	M	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm	ks	9,000	3,78	34,02
137	K	721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100	m	54,000	5,59	301,86
138	M	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm	ks	54,000	3,78	204,12
139	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	18,000	1,35	24,30
140	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	18,000	1,49	26,82
141	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	9,000	2,21	19,89
142	K	721212402	Montáž podlahového vpustu z plastu DN 75	ks	1,000	7,53	7,53
143	M	2866100013	PE podlahový vpust D75 so sifónom	ks	1,000	80,82	80,82
144	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	17,27	69,08
145	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	127,000	0,76	96,52
146	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	12,70	1,27

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

14 875,44

147	K	722130213	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0 DN 25	m	0,500	11,31	5,66
148	K	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0 DN 32	m	8,000	12,80	102,40
149	K	722171312	Potrubie plastliníkové d20x2,5mm	m	220,000	11,35	2 497,00
150	K	722171313	Potrubie plastliníkové d26x3,0mm	m	190,000	15,49	2 943,10
151	K	722171314	Potrubie plastliníkové d32x3,0mm	m	180,000	20,66	3 718,80
152	K	722171315	Potrubie plastliníkové d40x3,5mm	m	20,000	30,46	609,20
153	K	722171316	Potrubie plastliníkové d50x4,0mm	m	10,000	37,45	374,50
154	K	722172603	Potrubie plastliníkové stabil DN 25,0x3,7 (stúpačky)	m	45,000	12,84	577,80
155	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 (UR)	ks	9,000	5,10	45,90
156	M	2860032240	nástenka 16x1/2" - PeX/Al/PeX systém	ks	9,000	7,90	71,10
157	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2 (vaňa)	pár	9,000	10,19	91,71
158	M	2860032190	nástenka 16 dvojitá PeX/Al/PeX	ks	9,000	8,18	73,62
159	K	722221010	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 1/2	ks	60,000	1,24	74,40
160	M	5511870000	Uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	57,000	4,40	250,80
161	M	5511870580	Uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2",	ks	3,000	9,79	29,37
162	K	722221015	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 3/4	ks	54,000	2,09	112,86
163	M	5511870010	Uzáver pre vodu 3/4" niklovaná mosadz	ks	54,000	5,88	317,52
164	K	722221020	Montáž armatúry závitovej pre vodu G G 1	ks	54,000	2,31	124,74
165	M	5511870020	Uzáver pre vodu 1" niklovaná mosadz	ks	54,000	10,26	554,04
166	K	722221025	Montáž armatúry závitovej pre vodu G 5/4	ks	6,000	2,71	16,26
167	M	5511870030	Uzáver pre vodu 5/4" niklovaná mosadz	ks	3,000	15,33	45,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
168	M	5511870610	Uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" niklovaná mosadz	ks	2,000	28,61	57,22
169	M	5511870990	Uzáver pre vodu so spätnou klapkou a odvodnením 5/4"	ks	1,000	76,29	76,29
170	K	722221030	Montáž uzáveru závitového pre vodu G 6/4	ks	1,000	3,49	3,49
171	M	5511870620	Uzáver pre vodu s odvodnením 6/4" niklovaná mosadz	ks	1,000	40,57	40,57
172	K	722221070	Montáž armatúry závitovej rohovej pre vodu G 1/2	ks	27,000	1,24	33,48
173	M	5511870690	Rohový uzáver pre vodu niklovaná mosadz	ks	27,000	10,74	289,98
174	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,24	1,24
175	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar	ks	1,000	10,93	10,93
176	K	722221305	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	1,000	1,24	1,24
177	M	5511871640	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1/2", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	6,03	6,03
178	K	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	2,000	2,31	4,62
179	M	5511871660	Vodorovná spätná klapka Clapet, 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	2,000	11,46	22,92
180	K	722221320	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1,000	2,71	2,71
181	M	5511871670	Vodorovná spätná klapka Clapet, 5/4", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,000	16,25	16,25
182	K	722221375	Montáž filtra závitového G 5/4	ks	1,000	2,71	2,71
183	M	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	1,000	16,63	16,63
184	K	722229101	Montáž ventilu výtok., G 1/2	ks	9,000	1,04	9,36
185	M	5511874690	Guľový ventil pre umývačku riadu DN 15	ks	9,000	5,52	49,68
186	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	1,000	14,45	14,45
187	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH - PLUS - 30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dvierka; prúdnicia ekv.10 PHHP	ks	1,000	267,89	267,89
188	K	722263414	Montáž vodomeru závit. G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	29,000	6,63	192,27
189	M	3882122300	Vodomer DN 15 studená voda	ks	9,000	15,91	143,19
190	M	3882122200	Vodomer DN 15 na teplú vodu	ks	20,000	15,91	318,20
191	K	722263415	Montáž vodomeru závit. G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	2,000	8,13	16,26
192	M	3882122500	Vodomer DN 20 studená voda	ks	1,000	37,39	37,39
193	M	3882232000	Vodomer DN 20 teplá voda	ks	1,000	26,78	26,78
194	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	673,500	0,85	572,48
195	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,350	12,61	4,41

D		723	Zdravotechnika - plynovod	872,44			
196	K	230210003	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	m2	1,200	2,51	3,01
197	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	18,500	2,10	38,85
198	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	41,24	41,24
199	K	230230292	Napustenie potrubia OPZ	m	18,500	0,54	9,99
200	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,500	8,16	12,24
201	K	723130251	Potrubie plynové z oceľových bralenových rúrok DN 25	m	15,000	12,20	183,00
202	K	723150366	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,500	7,34	3,67
203	K	723190203	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,000	32,80	32,80
204	M	80010035	Guľový uzáver plyn Futurgas, 3/4", FF, motýľ, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010035	ks	1,000	9,29	9,29
205	M	80010100	Guľový uzáver plyn Futurgas, 1", FF, páčka, niklovaná mosadz OT 58, obj.č. 80010100	ks	1,000	15,85	15,85
206	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	1,99	1,99
207	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	2,29	2,29
208	K	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby žltej dvojnas. 1x email a základný náter	m	4,000	1,46	5,84
209	K	998723101	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,094	11,52	1,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
210	K	HZS001	Revízia OPZ, revízia správa	ks	1,000	201,80	201,80
211	K	MIV M099	Montáž skrinky W600N /10% z dodávky/	ks	1,000	28,14	28,14
212	K	MIV W600N	Plastová skrinka W600N pre regulátor B 10 a plynomer, vrátane príslušenstva	ks	1,000	281,36	281,36

D		724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	362,53			
213	K	724231111	Montáž cirkulačného čerpadla	ks	1,000	3,57	3,57
214	M	4268155000	Obehové čerpadlo DN 15	ks	1,000	240,25	240,25
215	K	724232111	Montáž a dodávka manometra	ks	1,000	11,33	11,33
216	K	724312115	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 18 l	ks	1,000	19,87	19,87
217	M	5517001020	Nádoba-expanzná typ Refix DD tlak 10 barov s vakom 18 l	ks	1,000	87,43	87,43
218	K	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	21,21	0,08

D		725	Zdravotechnika - zariadenia predmety	10 666,74			
219	K	725119721	Montáž predstaveného systému záchodov	ks	9,000	20,87	187,83
220	M	5513005457	Predstavený systém pre WC	ks	9,000	313,74	2 823,66
221	K	725119730	Montáž záchodu do predstaveného systému	ks	9,000	4,90	44,10
222	M	6420134050	Klozet závesný	ks	9,000	114,69	1 032,21
223	M	5516739000	Sedadlo záchodové	ks	9,000	26,79	241,11
224	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	18,000	17,37	312,66
225	M	6420135160	Umývadlo	ks	18,000	38,95	701,10
226	M	2863120290	Umývadlový sifón D 40 G1/4 biely plastový	ks	18,000	20,00	360,00
229	K	725229112	Montáž vane akrylátovej klasickej 160x75, bez výtokovej armatúry	ks	9,000	30,39	273,51
230	M	6420138940	Vaňa akrylátová 1600x700x415 mm, biela	ks	9,000	161,22	1 450,98
231	M	5516159000	Uzávierka zápachová vaňová T 1436	ks	9,000	7,19	64,71
232	K	725319121	Montáž kuchynských drezov jednoduchých bez výtokových armatúr hranatých	ks	9,000	11,15	100,35
233	M	5523142500	Kuchynský drez do dosky nerez 845x510-195,1+sifón	ks	9,000	146,13	1 315,17
234	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	27,000	7,22	194,94
235	M	5513006020	Umývadlová batéria stojanková páková	ks	18,000	21,05	378,90
236	M	5513006590	Drezová batéria stojanková páková	ks	9,000	25,36	228,24
237	K	725839215	Montáž batérie vaňovej nástennej	ks	9,000	1,77	15,93
238	M	5514646440	Nástenná vaňová batéria páková	ks	9,000	47,35	426,15
239	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	9,000	5,12	46,08
240	M	2863121790	Pod omietkovú zápachovú uzávierku s ventilom pre pračku	ks	9,000	46,02	414,18
241	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	1,000	3,08	3,08
242	M	5623121001pc	Kalich so zápach. uzávierkou pre odvod kondenzátu D32 - HL 21	ks	1,000	12,86	12,86
243	K	725989101	Montáž dvierok (na prizemí)	ks	6,000	1,59	9,54
244	M	5903061560pc	Revízie dvierka 150x300	ks	3,000	6,83	20,49
245	K	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,676	13,26	8,96

D		731	Ústredné kúrenie, kotolne	4 347,15			
246	K	731 VIE M091	Montáž komínového systému Viessmann AZ D80/125	kpl	1,000	171,46	171,46
248	K	731261070	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	ks	1,000	436,50	436,50
249	M	B2HB	Kondenzačný závesný kotol Viessmann Vitodens 200-W B2HB 12-49kW vrátane regulácie Vitotronic 200 H01B	ks	1,000	2080,04	2 080,04
250	M	ZK03663	Podstavná sada kotla Viessmann s hydraulickou výhybkou, snímačom teploty a poistným ventilom vrátane izolácie	ks	1,000	816,07	816,07
251	M	ZK03677	Nástenný držiak podstavnej sady	ks	1,000	21,83	21,83
252	M	484120027300	Koleno AZ 87° pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VISSMANN	ks	1,000	37,04	37,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
253	M	484120027600	Koleno AZ revízne 87° pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	55,07	55,07
254	M	484120034000	Rúra AZ 0,5 m dlhá pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	29,45	29,45
255	M	484120034300	Rúra AZ 1,0 m dlhá pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	2,000	35,19	70,38
256	M	484120034600	Rúra AZ 1,95 m dlhá pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	4,000	61,80	247,20
257	M	484120035600	Strmeň upevňovací pre rozmer systému D 80/125 mm, biela pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	4,000	7,02	28,08
258	M	484120028400	Kus AZ revízny, priamy pre rozmer systému D 80/125 mm pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	ks	1,000	41,77	41,77
259	M	484120036700	Zostava na montáž na vonkajšiu stenu pre rozmer systému D 80/125 mm - AZ koleno, AZ diel na nasávanie vzduchu, stenová clona pre Vitodens a Vitocrossal 300, VIESSMANN	sada	1,000	102,55	102,55
260	M	D 097	Systém odvodu spalín D80/125 pre Vitodens - Koncovka na vonkajšiu stenu	ks	1,000	19,93	19,93
262	K	VAI S001	Uvedenie kondenzačného kotla do prevádzky výkonu do 50 kW	ks	1,000	189,78	189,78

D 732		Ústredné kúrenie, strojovne					3 500,75
263	K	731291020	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 25	ks	1,000	69,29	69,29
264	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	72,58	72,58
265	M	484810008100	Rozdeľovač 2-násobný, modulárny DN 25, výkon 80/40 kW s tepelnou izoláciou, VIESSMANN	ks	1,000	332,48	332,48
266	M	484810004800	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 32, typ čerpadla, Alpha2 60, VIESSMANN	ks	1,000	456,43	456,43
267	M	484810004400	Rýchlomontážna sada bez zmiešavača M 31, DN 25 s čerpadlom Alpha 2 60, eco Wilo-Yonos Para RS 25/6, výkon 50/25 kW, VIESSMANN	sada	1,000	412,13	412,13
268	M	MAT 422 170134	Rozširovacia sada pre jeden okruh so zmiešavačom vrátane servopohonu	ks	1,000	259,06	259,06
269	M	484810011000	Upevnenie na stenu pre rýchlomontážnu sadu bez rozdeľovača DN 25, DN 32, VIESSMANN	ks	2,000	36,08	72,16
270	M	484810012300	Sada montážna pre doplnkovú sadu pre vykurovací okruh so zmiešavačom podľa voľby 7301 063, 7441 998, VIESSMANN	sada	1,000	40,83	40,83
271	K	732219220	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	81,21	81,21
272	M	484380001900	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 500 l, strieborná, VIESSMANN	ks	1,000	1277,08	1 277,08
273	K	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	1,000	9,96	9,96
274	K	732331864	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	64,41	64,41
275	M	484620000400	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 25 l, D 280 mm, v 530 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	104,55	104,55
276	M	484630009800	Nádoba expanzná pre vykurovacie systémy typ N 50 l, farba strieborná, VIESSMANN	ks	1,000	75,59	75,59
277	M	4846786420	Guľový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám REFLEX	ks	1,000	30,39	30,39
278	M	AQ 01	Prístroj na úpravu vody EUV 25 DOM	kpl	1,000	106,75	106,75
279	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	34,341	1,04	35,85

D 733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie					11 873,11
280	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	747,000	1,87	1 396,89
281	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	660,000	0,97	640,20
282	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	87,000	1,11	96,57
283	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	86,000	2,17	186,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
284	M	azf1626	Tubolit DG 28 x 25 izolácia-trubica AZ FLE x Armacell	m	32,000	2,99	95,68
285	M	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	48,000	2,51	120,48
286	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,000	2,88	17,28
287	K	732 M091	Montáž rozvodu UVK	ks	1,000	1991,14	1 991,14
288	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 /rozvod v kotolni/	m	3,000	12,61	37,83
289	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 /rozvod v kotolni/	m	24,000	20,41	489,84
292	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	141,435	1,23	174,47
293	M	286130002700	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 16x2,2 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	660,000	1,81	1 194,60
294	M	286130002900	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 20x2,8 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	84,000	2,49	209,16
295	M	286130003200	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	32,000	3,73	119,36
296	M	286130003400	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	24,000	5,60	134,40
297	M	286130003500	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 40x5,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa), REHAU	m	6,000	8,86	53,16
298	M	484650034500	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 4, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	3,000	86,58	259,74
299	M	484650034600	Rozdeľovač pre vykurovacie rozvody HLV SX, počet vývodov 5, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	6,000	96,53	579,18
300	M	12197571001	Montážna sada pre merač tepla REHAU zvislo (1 set)	set	9,000	84,01	756,09
301	M	ENB 001	Kompaktný ultrazvukový merač tepla Sensostar 2U, DN15, G3/4"B, Qp=0,6 m3, l = 110 mm - Litiová batéria	ks	9,000	142,90	1 286,10
302	M	484650043900	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 1005, šxvxh 1005x730x130 mm, 10-13 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	9,000	93,94	845,46
303	M	12663521003	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom RAUTITAN flex 16,2x2,2xG 3/4, (1 kus=2 pripojovacie spoje), mosadz, REHAU	ks	84,000	3,58	300,72
304	M	11600221001	Koleno 90°, 20 PX, REHAU	ks	36,000	3,51	126,36
305	M	11600241001	Koleno 90°, 32 PX, REHAU	ks	4,000	9,01	36,04
306	M	11600011001	RAUTITAN Násuvná objímka 16 PX	ks	46,000	0,57	26,22
307	M	11600021001	RAUTITAN Násuvná objímka 20 PX	ks	94,000	0,66	62,04
308	M	11600031001	RAUTITAN Násuvná objímka 25 PX	ks	24,000	0,90	21,60
309	M	11600041001	RAUTITAN Násuvná objímka 32 PX	ks	26,000	1,80	46,80
310	M	11600051001	Násuvná objímka 40 PX, REHAU	ks	6,000	3,42	20,52
311	M	11600411001	RAUTITAN redukovaná spojka 20/16 PX	ks	18,000	3,61	64,98
312	M	11600441001	RAUTITAN redukovaná spojka 32/25 PX	ks	2,000	6,74	13,48
313	M	11600611001	T-kus, odbočka redukovaná 20-16-20 PX, REHAU	ks	2,000	5,59	11,18
314	M	11600831001	T-kus, odbočka a prietok redukované 25-16-20 PX, REHAU	ks	6,000	6,36	38,16
315	M	11600851001	T-kus, odbočka a prietok redukované 25-20-20 PX, REHAU	ks	2,000	6,36	12,72
316	M	11600631001	T-kus, odbočka redukovaná 25-20-25 PX, REHAU	ks	2,000	6,65	13,30
317	M	11600731001	T-kus, prietok redukovaný 25-25-20 PX, REHAU	ks	2,000	6,65	13,30
318	M	11601061001	T-kus, odbočka rozšírená 25-32-25 PX, REHAU	ks	2,000	13,27	26,54
319	M	11600641001	T-kus, odbočka redukovaná 32-16-32 PX, REHAU	ks	2,000	13,28	26,56
320	M	11600871001	T-kus, odbočka a prietok redukované 32-20-25 PX, REHAU	ks	2,000	13,01	26,02
321	M	11600741001	T-kus, prietok redukovaný 32-32-20 PX, REHAU	ks	2,000	12,34	24,68
322	M	11600921001	T-kus, odbočka a prietok redukované 40-32-32 PX, REHAU	ks	2,000	27,47	54,94
323	M	13660551001	Prechod s vonkajším závitom 20-R1/L 18 RX, REHAU	ks	18,000	7,35	132,30
324	M	13660621001	Prechod s von.závitom 40-R1 1/4 RX, REHAU	ks	4,000	17,59	70,36
325	M	13660601001	Prechod s von.závitom 32x4,4-R 1"/L22 RX, REHAU	ks	2,000	10,02	20,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	734		Ústredné kúrenie, armatúry.				2 266,32
326	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	0,58	3,48
327	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	5,000	1,54	7,70
328	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	1,000	1,88	1,88
329	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	5,000	2,05	10,25
330	M	8363R006	Guľový uzáver - PERFECTA 8363 1")	ks	4,000	4,49	17,96
331	M	5518400343	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	ks	1,000	9,39	9,39
332	M	5518100235	Guľový uzáver voda PERFECTA, MF motýl 1/2" IVAR č.8367R004	ks	2,000	4,79	9,58
333	M	5518400341	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1/2"	ks	1,000	4,65	4,65
334	M	551IVA 001	Armatúry závitové - voda Spätná klapka závitová 1/2"	ks	1,000	6,10	6,10
335	M	5518400343.2	Armatúry závitové - voda Automatická dopúšťací ventil IVAR ADV 850	ks	1,000	52,67	52,67
336	M	301010102	Vypúšťací ventil IVAR . EURO DN15	ks	2,000	4,39	8,78
337	M	502130	Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8"; se zpětnou klapkou	ks	4,000	8,45	33,80
338	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4 - ventilová vložka telesa VKP	ks	47,000	1,98	93,06
339	M	1376612	HERZ Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranne uzatvárateľné, pripojenie vykurovacie telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužef. tesnením	ks	38,000	14,99	569,62
340	M	1369491	HERZ Diel pripájací HERZ-3000, Rp 1/2"xG 3/4", rohový, s integrovaným termostatickým zvrškom s prednastavením - M 28 x 1,5, pre 2-rúrkové sústavy, rohový, pripojenie vyk. telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonk. závitom G 3/4" s kužef. tesnením	ks	9,000	19,43	174,87
341	M	1609812	Prechodka na plastovú rúрку 16x2,2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrk z kompoz. plastov:z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužef. tesn.	ks	94,000	3,70	347,80
342	M	1421761	HERZ Ventil STRÖMAX-GR DN 15, priamy, vyvažovací, 2 vrtý 1/4 uzatvorené uzávermi, hrdlo x hrdlo	ks	9,000	37,99	341,91
343	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	47,000	0,82	38,54
344	M	1920068	Hlavica termostat. "Mini" M30x1,5, bez polohy "0", kolmými drážkami, s kvapalin.snímačom, nastaviteľná protimraz.ochrana pri cca 6°C, "Design"	ks	38,000	9,87	375,06
345	M	1920060	Termostatická hlavica Mini pre VT s kvapalinovým snímačom, s automatickou protimrazovou poistkou (6-30 °C)	ks	9,000	17,10	153,90
346	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,414	0,24	5,32
D	735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				3 677,26
347	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	3,91	15,64
348	M	1136052013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x500, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	4,000	52,67	210,68
349	K	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	33,000	4,38	144,54
350	M	1136102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	19,000	71,35	1 355,65
351	M	1136122013	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	14,000	78,97	1 105,58
352	K	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	9,000	5,58	50,22
353	M	HDR 8 RAL 9001	HDR-SN 1650/600 (RAL 9001)	ks	9,000	69,94	629,46
354	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	4,52	4,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
355	M	2236102013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	103,42	103,42
356	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	37,902	1,52	57,55

D	762	Konštrukcie tesárske	3 314,89
---	-----	----------------------	----------

357	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm ²	m	36,150	3,49	126,16
358	M	605120007100	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm	m3	1,040	209,50	217,88
359	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	335,170	2,81	941,83
360	M	605110006300	Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akost' A hr. 18-22 mm, š. 170-240 mm	m3	2,681	203,81	546,41
361	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	340,000	0,88	299,20
362	M	605330001600	Laty zo smrekú akost' A prierez do 25 cm ² , dl. 300-990 mm	m3	2,244	195,27	438,19
363	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	1,200	26,85	32,22
364	K	762421303	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	3,700	9,91	36,67
365	K	762421305	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	6,000	11,24	67,44
366	K	762421313	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 18 mm	m2	57,280	10,63	608,89

D	763	Konštrukcie - drevostavby	16 565,00
---	-----	---------------------------	-----------

368	K	763131221	SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	570,380	15,00	8 555,70
369	K	763131231	SDK podhľad KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKBI hr. 12, 5 mm	m2	47,970	15,72	754,09
370	K	763733004	Montáž priestorovo viazaných väzníkov na strechu valbovú RD s členitým pôdorysom	m2	261,984	7,26	1 902,00
371	M	612220000500	Väzník strešný drevený priehradový pre valbové strechy s členitým pôdorysom, pre rodinné domy	m2	261,984	19,19	5 027,47
372	K	998763301	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	13,339	24,42	325,74

D	764	Konštrukcie klampiarske	19 344,17
---	-----	-------------------------	-----------

373	K	764313001	Oddefovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre krytiny z pozinkovaného farbeného plechu	m2	335,170	9,81	3 288,02
374	K	764313281	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°	m2	335,170	23,50	7 876,50
375	K	764327220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	72,000	8,93	642,96
376	K	764331460	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 660 mm	m	55,200	20,33	1 122,22
377	K	764333490	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 1000 mm	m	26,500	28,64	758,96
378	K	764348431	Snehové lapače z pozinkovaného farbeného PZf plechu, plechová podložka 250 x 250 mm	ks	154,000	3,02	465,08
379	K	764352427	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	73,400	20,15	1 479,01
380	K	764359436	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	7,000	53,81	376,67
381	K	764391420	Krycia lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	1,200	9,82	11,78
382	K	7643914201	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 330 mm	m	26,500	9,82	260,23
383	K	764393450	Hrebeň strechy a nariožie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 660 mm	m	45,500	16,14	734,37
384	M	283550006300	Odvetrávací pás hrebeňa, slúži na odvetranie strešného plášťa cez hrebeň strechy,	m	29,000	2,87	83,23

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
385	K	764396430	Pripojovacia lišta dilačná z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. do 120 mm	m	1,200	5,91	7,09
386	K	764410450	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	69,900	10,55	737,45
387	K	764454435	Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	6,000	3,62	21,72
388	M	553440049100	Koleno lisované odskokové pozink farebný KO 100, priemer 100 mm, KJG	ks	6,000	8,47	50,82
389	K	764454453	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	62,200	20,33	1 264,53
390	K	998764102	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,811	33,99	163,53

D	766	Konštrukcie stolárske					31 180,54
391	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	256,080	8,45	2 163,88
392	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	268,884	1,57	422,15
393	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	268,884	0,63	169,40
394	M	611410007000	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	11,000	96,66	1 063,26
395	M	611410008200	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1400x1400 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	26,000	249,90	6 497,40
396	M	611410005800	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 500x1500 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	2,000	89,06	178,12
397	M	611410010300	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, vxš 1500x2100 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	9,000	331,13	2 980,17
398	M	611410009000	Plastové okno jednokridlové OS+O, vxš 1500x600 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	4,000	122,11	488,44
399	M	611420000100	Vstupné dvere plastové plné otváracé s nadsvetlíkom vxš 2000+570x1000 mm	ks	2,000	637,93	1 275,86
400	K	766641161	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	6,800	7,69	52,29
401	M	611730000100	Dvere plastové dvojdielne šxv 1300x2100 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačné trojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K), SAPELI	ks	1,000	873,79	873,79
402	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	50,000	17,58	879,00
403	M	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI	ks	33,000	81,02	2 673,66
404	M	611720000200	Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, šírka 600-900 mm, sekura II. (EI/EW30+K3+BD2), SAPELI	ks	9,000	237,23	2 135,07
405	M	611650001080	Dvere vnútorné protipožiarné drevené EI EW 30 D3, šxv 800x1970 mm, požiar na výplň DTD, SK certifikát, RAL nástre, INTERIERDVERE	ks	8,000	235,81	1 886,48
406	K	766671000	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 66x118 cm F 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	1,000	64,87	64,87
407	M	611310005500	Strešné okno drevené kyvné VELUX GZL 1051B FK06, šxv 660x1180 mm s kľučkou	ks	1,000	170,81	170,81
408	M	611380004700	Lemovanie hliníkové VELUX EDS FK06, šxv 660x1180 mm bez zatepľovacej sady, pre plochú strešnú krytinu do výšky 16 mm	ks	1,000	54,70	54,70
409	M	611380006400	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 FK06, šxv 660x1180 mm	ks	1,000	36,53	36,53
410	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	m	69,900	5,29	369,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
411	M	611560000300	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	69,900	10,64	743,74
412	M	611560000800	Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech, WINK TRADE	ks	166,400	0,37	61,57
413	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	50,000	40,06	2 003,00
414	M	611810001200	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	21,000	66,26	1 391,46
415	M	611810001400	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch CPL laminát, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere, SAPELI	ks	12,000	74,17	890,04
416	M	553310010306	Zárubňa požiarne oceľová, bezpečnostná MRB šxvxhr 800x1970 mm, ľavá, šedá, INTERIERDVERE	ks	17,000	82,25	1 398,25
417	K	998766102	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	7,453	34,46	256,83
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 277,73
418	K	767161240	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 kg	m	20,800	9,19	191,15
419	M	553520001100	Zábradlie nerezové A/ZVR90-3000, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	21,840	49,27	1 076,06
420	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,263	39,99	10,52
D 769			Montáž vzduchotechnických zariadení				19 677,73
421	K	769 M001	Montáž rekuperačných decentrálnych jednotiek /cca.15% z dodávky/	ks	1,000	2152,86	2 152,86
422	M	1001-0187	Decentrálna rekuperačná jednotka InVENTer iV1 Zero	ks	18,000	498,18	8 967,24
423	M	1001-0199	Decentrálna rekuperačná jednotka InVENTer iV TWIN	ks	6,000	643,68	3 862,08
424	M	1003-0070	Regulátor rekuperačných jednotiek S-Move 4	ks	9,000	147,08	1 323,72
425	M	1003-0056.1	Konektor pre ZR 8/MZ-One	ks	24,000	8,30	199,20
426	K	769011005	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	18,000	2,93	52,74
427	M	890215	DECOR 100 CHZ IPX4 malý ax.vent., ELEKTRODESIGN	ks	9,000	105,14	946,26
428	M	890241	DECOR 200 CHZ IPX4 malý ax.vent., ELEKTRODESIGN	ks	9,000	112,65	1 013,85
429	M	4290027639	ALUFLEX MI 203 Al profi hadica ELEKTRODESIGN	ks	3,000	3,25	9,75
430	K	769021003	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	9,000	1,65	14,85
431	M	429810000300	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	9,000	4,37	39,33
432	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	20,000	1,85	37,00
433	M	429810000500	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	10,000	5,88	58,80
434	M	429810000600	Potrubie kruhové spiro DN 180, dĺžka 1000 mm, TZB GLOBAL	m	10,000	6,50	65,00
435	K	769021133	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 102 mm	m	4,000	1,49	5,96
436	M	4290027599	ALUFLEX HYGIENIC 102 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN	ks	4,000	2,46	9,84
437	K	769021136	Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 127 mm	m	10,000	1,69	16,90
438	M	4290027601	ALUFLEX HYGIENIC 127 hygienická ohybná Al hadica ELEKTRODESIGN	ks	10,000	3,01	30,10
439	M	4290021751	VBM 100 rýchlopínacia spona ELEKTRODESIGN	ks	18,000	3,95	71,10
440	M	4290021753	VBM 125 rýchlopínacia spona ELEKTRODESIGN	ks	18,000	4,42	79,56
441	K	769021349	Montáž zásepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	1,56	4,68
442	M	429850015300	Záslepka DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	3,000	2,32	6,96
443	K	769021397	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	6,000	2,51	15,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
444	M	429850010300	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	8,68	52,08
445	K	769021400	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	12,000	2,76	33,12
446	M	429850010600	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	10,01	60,06
447	M	429850010700	T-kus DN 180 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	6,000	12,05	72,30
448	K	769021496	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	3,000	3,71	11,13
449	M	429720006600	VHC 180 výfuková hlavica čierna, priemer 180 mm ELEKTRODESIGN	ks	3,000	77,46	232,38
450	M	4290038430.KL1	Prestup strechou, oplechovanie	ks	3,000	77,94	233,82

D 771 Podlahy z dlaždíc 7 013,30

452	K	771271107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty vef. 300 x 300 mm	m2	21,360	11,11	237,31
453	M	597740002200	Dlaždice keramické TAURUS INDUSTRIAL,	m2	21,787	19,85	432,47
454	K	771411003	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 72 mm	m	164,800	1,28	210,94
455	M	597740001500	Dlaždice keramické COLOR TWO, RAKO	m2	16,400	23,34	382,78
456	K	771411061	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty vef. 65 x 250 mm	m	26,200	5,07	132,83
457	M	597740002200	Dlaždice keramické TAURUS INDUSTRIAL,	m2	2,600	19,85	51,61
458	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	166,490	9,24	1 538,37
459	M	597740001500	Dlaždice keramické COLOR TWO, RAKO	m2	169,820	23,34	3 963,60
460	K	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	5,446	11,64	63,39

D 775 Podlahy vlysové a parketové 10 924,76

461	K	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením	m2	455,460	13,28	6 048,51
462	M	611980002400	Laminátové parkety KRONOSPAN SAXSON, lxšxh 1285x195x7,2 mm	m2	464,569	10,34	4 803,64
463	K	998775102	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,718	19,53	72,61

D 781 Obklady 5 352,12

464	K	781445020	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu vef. 300x300 mm	m2	226,800	10,39	2 356,45
465	M	597640002400	Obkladačky keramické COLOR ONE, RAKO	m2	231,336	11,29	2 611,78
466	K	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	9,000	5,27	47,43
467	M	590160002600	Dvierka revízne vývesné F2, šxl 600x600 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	ks	9,000	33,20	298,80
468	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,235	11,64	37,66

D 783 Dokončovacie práce - nátery 1 547,87

469	K	783782203	Nátery tesárske konštrukcie povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	84,650	1,74	147,29
470	K	783812130	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnás. 2x email a 3x plným tmeľ.	m2	124,275	11,27	1 400,58

D 784 Maľby 5 332,58

472	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 639,892	0,72	1 900,72
473	K	784452463	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné tónované s bielym stropom na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 639,892	1,30	3 431,86

D M Práce a dodávky M 43 558,32

474	K	VV1	Montáž audiovratníka, vrátane montáž domáчих telefónov, montáž káblov v časti elektromontáže	hod	34,000	16,76	569,84
475	M	VV2	Dorozumievacie audio zariadenie zariadenie, 9 účastníkov, vrátane tlačidlového tabla, napájacieho zdroja, montážnych rámov a pod.	ks	1,000	436,79	436,79
476	M	VV3	Domáci telefón, biely	ks	9,000	19,12	172,08
477	M	VV11	Elektrický zámok - v závislosti od použitých dverí	ks	1,000	90,15	90,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	21-M		Elektromontáže				40 537,58
478	K	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-16, uložená pod omietkou	m	1 520,000	1,03	1 565,60
479	M	3450722200	Rúrka PVC 2316	m	1 520,000	0,18	273,60
480	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-36, uložená pod omietkou	m	230,000	1,23	282,90
481	M	3450704400	I-Rúrka FXP 32	m	230,000	1,01	232,30
482	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	1 350,000	1,22	1 647,00
483	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	1 350,000	0,65	877,50
484	K	210010115	Lišta elektroinštalčná z PVC 140x60, uložená pevne	m	22,000	4,84	106,48
485	M	345750057600	Kanál elektroinštalčný HD z PVC, EKE 140x60 mm, KOPOS	m	22,000	11,84	260,48
486	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	393,000	1,23	483,39
487	M	3450922000	Krabica prístrojová typ: KP 67/2"111001549	ks	378,000	0,37	139,86
488	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	15,000	1,80	27,00
489	K	210010313	Krabica (KUZ-VI) do zateplenia, štvorcová	ks	6,000	3,42	20,52
490	M	3450913000	Krabica KUZ-VI	ks	6,000	14,73	88,38
500	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	1,000	4,45	4,45
501	M	3450201330	Spínač 1 vodotesný, min IP44	ks	1,000	4,93	4,93
502	K	210110041	Spínače položapustené a zapustené vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	51,000	1,99	101,49
503	M	3450201270	Spínač pod omietku , radenie 1, vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	ks	51,000	2,09	106,59
504	K	210110043	Spínač položapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	27,000	2,61	70,47
505	M	ESP000000145	Spínač pod omietku , radenie 5, vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	KS	27,000	3,69	99,63
506	K	210110045	Spínač položapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	36,000	2,29	82,44
507	M	ESP000000142	Spínač pod omietku , radenie 6, vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	KS	36,000	3,99	143,64
508	K	210110047	Spínač položapustený a zapustený vrátane zapojenia jedнопólový so sig.tlejivkou - tlačidlo	ks	9,000	2,29	20,61
509	M	345340003100	Spínač tlačidlo, vrátane rámčeka a komplet príslušenstva	ks	9,000	5,04	45,36
510	K	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	9,000	5,42	48,78
511	M	3450663610	Šporáková prípojka 39563-13 na stenu	ks	9,000	18,06	162,54
512	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	12,000	6,03	72,36
513	M	3450233701	Snímač pohybu dosah do 10m	ks	12,000	37,33	447,96
514	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	245,000	5,61	1 374,45
515	M	EZA000000121	Domová zásuvka pod omietku, vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekovom prevedení	KS	245,000	2,38	583,10
516	M	SV1	Stropné LED svietidlo - kuchyňa - O	ks	9,000	66,33	596,97
517	M	SV3	Svietidlo , obývací izba, svietidlo B + zdroj	ks	9,000	128,10	1 152,90
518	M	SV4	Svietidlo izba , svietidlo C + zdroj	ks	15,000	106,28	1 594,20
519	M	SV5	Stropné bodové svietidlo LED - G (kúpeľňa + WC)	ks	27,000	61,68	1 665,36
520	M	SV6	Svietidlo LED chodba byt - H	ks	18,000	77,81	1 400,58
521	M	SV7	Svietidlo LED chodba+ schody, spoločné priestory - J	ks	22,000	92,05	2 025,10
522	M	SV8	Svietidlo vonkajšie min IP44 + LED zdroj	ks	1,000	71,17	71,17
523	M	SV9	Technické stropné svietidlo, 2x36W , vrátane zdroja - D	ks	5,000	23,72	118,60
524	M	SV10	Technické stropné svietidlo 2x58W, IP43, farba : biela , vrátane zdroja - F	ks	4,000	26,57	106,28
525	M	SV11	Núdzové svietidlo Emergency 1,5h/NM + piktogram	ks	10,000	42,70	427,00
526	M	SV12	Svietidlo kúpeľňa, vo vyhotovený pre umývací priestor v zmysle STN 33 2000-7-701, vrátane zdroja, K	ks	9,000	56,94	512,46
527	K	210190001	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	20,000	12,50	250,00
528	M	HRB	Rozvodnica HRB1_HRB2	ks	9,000	445,99	4 013,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
529	M	HR	Rozvodnica HR	ks	1,000	427,02	427,02
530	M	DT	Rozvádzač dátový byt - DT	ks	9,000	237,23	2 135,07
531	M	DT1	Rozvádzač dátový 1 spoločné priestory - DT	ks	1,000	265,70	265,70
533	K	210192551	Ochranná svorkovnica	ks	2,000	7,18	14,36
534	M	3450613400	Svorkovnica OBO 1809UP	ks	2,000	19,46	38,92
535	K	210201045	Zapojenie svietidla IP20, 1 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou, vrátane montáže svietidla	ks	129,000	4,74	611,46
536	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	135,000	1,70	229,50
537	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	127,170	1,20	152,60
538	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	24,000	1,37	32,88
539	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	14,880	1,20	17,86
540	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	12,000	4,12	49,44
541	M	3544247905	Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. ESV000000041; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	12,000	0,43	5,16
542	M	3544247910	Páska CU, obj. č. ESV000000038; bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m	ks	12,000	0,49	5,88
543	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	2,63	15,78
544	M	3544247915	Štítok orientačný zemniaci, obj. č. EBL000000360; bleskozvodný a uzemňovací materiál	ks	6,000	0,47	2,82
545	K	210220102	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	6,000	1,43	8,58
546	M	3544217250	Podpera vedenia na vrchol krovu so zachytávačom ocelová žiarovo zinkovaná označenie JP10 s PV15 UNI	ks	6,000	1,44	8,64
547	K	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	125,000	1,43	178,75
548	M	3544218350	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23	ks	125,000	0,46	57,50
549	K	210220111	Podpery vedenia FeZn na hrebeň strechy PV16	ks	30,000	1,68	50,40
550	M	3544217350	Podpera vedenia na hrebeň strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 16	ks	30,000	1,83	54,90
551	K	210220205	Zachytávacia tyč FeZn na oceľové konštrukcie JK05	ks	1,000	9,62	9,62
552	M	3544215650	Zachytávacia tyč na oceľové konštrukcie ocelová žiarovo zinkovaná označenie JK 05	ks	1,000	3,20	3,20
553	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	12,000	2,40	28,80
554	M	3544219150	Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK	ks	12,000	0,72	8,64
555	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	52,000	1,68	87,36
556	M	3544219500	Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr	ks	52,000	0,43	22,36
557	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	3,000	1,43	4,29
558	M	3544219850	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	3,000	0,56	1,68
559	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žľab SO	ks	8,000	2,40	19,20
560	M	3544219950	Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO	ks	8,000	1,06	8,48
561	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,40	14,40
562	M	3544220000	Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ	ks	6,000	1,24	7,44
563	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	163,000	1,79	291,77
564	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	22,005	5,75	126,53
565	K	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi drôt zvodový O 8	m	76,000	13,65	1 037,40
566	M	345710009300	Rúrka ohýbná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	76,000	1,10	83,60
567	M	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	22,800	0,29	6,61
568	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	10,260	5,75	59,00
569	K	210290741	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW	ks	42,000	5,40	226,80
570	K	210800004	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 6mm2	m	130,000	0,36	46,80
571	M	3410350186	CYY 6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	130,000	0,63	81,90
572	K	210800006	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm2	m	24,000	0,53	12,72
573	M	3410350188	CYY 16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	24,000	1,41	33,84
574	K	2108000067	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 25mm2	m	20,000	0,69	13,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
575	M	34103501957	CY 25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	2,03	40,60
576	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 890,000	0,69	1 304,10
577	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	1 890,000	0,49	926,10
578	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2 280,000	0,78	1 778,40
579	M	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	2 280,000	0,83	1 892,40
580	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	167,000	1,08	180,36
581	M	3410350099	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	167,000	2,12	354,04
582	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	360,000	1,37	493,20
583	M	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	360,000	3,07	1 105,20
584	K	210800180	Kábel medený uložený v trubke coax	m	820,000	0,31	254,20
585	M	3410350079	Koax - Kábel pre pevné uloženie	m	820,000	0,37	303,40
586	K	210872102	Vodič signálny uložený voľne JYTY 250 V 4x1	m	426,000	0,36	153,36
587	M	3410351602	Unitronic LiYY 3x0,75 Kábel pre elektroniku, jednotlivé žily	m	426,000	1,43	609,18
588	K	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	205,000	0,43	88,15
589	M	3410350864	N2XH 3x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	205,000	0,73	149,65
590	K	210881037	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	95,000	0,47	44,65
591	M	3410350880	N2XH 4x1,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	95,000	1,06	100,70
592	K	HZS016	Revízie	hod	38,000	19,74	750,12
593	K	REG	Montáž regulačnej jednotky VZT	ks	9,000	11,33	101,97
D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení							1 751,88
594	K	220511010	Montáž zásuvky 1xRJ45 do podlahovej krabice, alebo do žľabu	ks	24,000	4,43	106,32
595	M	3582010064	Zásuvka dátová do krabice, 1xRJ45/u, Cat.5e , vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekom prevedení	ks	24,000	5,11	122,64
596	K	220511031	Kábel v rúrkach	m	1 100,000	0,65	715,00
597	M	3410300720	FTP 4x2x24 AWG Kábel na prenos dát cat. 5e	m	1 100,000	0,46	506,00
598	K	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účasť,zásuvky,bez zapojeniakoax.káblov,priečodná resp.koncová	ks	24,000	7,17	172,08
599	M	35820100645	Zásuvka TV do krabice, vrátane montážneho rámčeka, alebo vo viacrámčekom prevedení	ks	24,000	5,41	129,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

03 - SO 03 Spevnené plochy a prijazdova komunikácia k objektu A3

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 183,67
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 183,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 183,67	20,00%	2 236,73

Cena s DPH	v EUR	13 420,40
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

03 - SO 03 Spevnené plochy a prízazdova komunikácia k objektu A3

Miesto: Klokočov

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ: Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ: CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **11 183,67**

HSV - Práce a dodávky HSV 11 183,67

1 - Zemné práce 191,42

5 - Komunikácie 7 791,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 200,90

2) Ostatné náklady **0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **11 183,67**

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

03 - SO 03 Spevnené plochy a prízjazdová komunikácia k objektu A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11183,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

11183,67

D 1

Zemné práce

191,42

1	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	580,070	0,33	191,42
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

D 5

Komunikácie

7791,35

2	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - B	m2	39,570	2,90	114,75
3	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm - A	m2	540,500	7,39	3994,30
4	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm - fr. 0-32mm - A	m2	540,500	4,48	2421,44
5	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	39,570	9,63	381,06
6	K	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	39,570	7,74	306,27
7	M	592460010100	Dlažba betónová zámková 200x100x60 mm, sivá	m2	40,361	14,21	573,53

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3200,90

8	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s bočnou oporou z betónu prostého	m	146,850	6,41	941,31
9	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	142,764	4,11	586,76
10	M	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	11,110	1,65	18,33
11	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	302,75	605,50
12	K	919511011	Zhotovenie potrubia rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr do DN 400	m	11,000	56,41	620,51
13	M	5922110800	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-40 Ms 40xdĺ.100xhr.steny 4,5cm	ks	11,220	24,95	279,94
14	K	919535555	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 8/10	m3	1,450	102,45	148,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

04 - SO 04 Spevnené plochy k objektu A4

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 355,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 355,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 355,60	20,00%	2 071,12

Cena s DPH	v EUR	12 426,72
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

04 - SO 04 Spevnené plochy k objektu A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 355,60

HSV - Práce a dodávky HSV

10 355,60

1 - Zemné práce

261,15

5 - Komunikácie

8 570,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 524,32

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 355,60

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

04 - SO 04 Spevnené plochy k objektu A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10355,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

10355,60

D 1

Zemné práce

261,15

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - zemná priekopa	m3	15,000	17,41	261,15
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 5

Komunikácie

8570,13

11	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm - B	m2	39,570	2,90	114,75
12	K	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm - A	m2	606,110	7,39	4479,15
13	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm - fr. 0-32mm - A	m2	606,110	4,48	2715,37
14	K	567114211	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 100 mm	m2	39,570	9,63	381,06
15	K	596911142	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	39,570	7,74	306,27
16	M	592460010100	Dlažba betónová zámková 200x100x60 mm, sivá	m2	40,361	14,21	573,53

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1524,32

17	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s bočnou oporou z betónu prostého	m	144,760	6,41	927,91
18	M	592170002200	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	140,653	4,11	578,08
19	M	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	11,110	1,65	18,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

05 - SO 05 Pripojovací plynovod k A3

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 063,70
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 063,70

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 063,70	20,00%	212,74

Cena s DPH	v EUR	1 276,44
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

05 - SO 05 Pripojovací plynovod k A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 063,70

HSV - Práce a dodávky HSV

541,09

1 - Zemné práce

541,09

M - Práce a dodávky M

320,81

21-M - Elektromontáže

7,48

23-M - Montáže potrubia

313,33

OST - Ostatné

201,80

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 063,70

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

05 - SO 05 Pripojovací plynovod k A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1063,70

D HSV

Práce a dodávky HSV

541,09

D 1

Zemné práce

541,09

1	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	5,760	69,00	397,44
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,880	2,75	7,92
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodena sypaniny	m3	2,880	10,44	30,07
5	M	583310002700	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1	t	6,048	17,47	105,66

D M

Práce a dodávky M

320,81

D 21-M

Elektromontáže

7,48

7	M	ELI001	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	14,000	0,43	6,02
8	K	230220451	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5	ks	2,000	0,73	1,46

D 23-M

Montáže potrubia

313,33

9	K	230200003	Montáž plynovodných prípojk zvaráním DN 1" (25)	m	14,000	9,08	127,12
10	M	3073083	PE100 RC Plyn rúra SDR11 25 x 3,0 x 100 m	m	14,000	1,89	26,46
11	K	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	1,500	3,76	5,64
12	M	141110006500	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 57 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	1,500	4,62	6,93
13	M	MIV 003	Výstražná fólia plyn š 300mm	m	12,000	0,15	1,80
14	K	230203051	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 25	ks	1,000	3,63	3,63
15	M	286530183600	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 25 mm, FRIALEN	ks	1,000	2,99	2,99
16	K	230203181	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 25	ks	1,000	4,00	4,00
17	M	286530186800	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 25 mm, FRIALEN	ks	1,000	9,50	9,50
18	K	230203238	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 63/25	ks	1,000	6,97	6,97
19	M	286530158600	Prípojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 63/25 mm, FRIALEN	ks	1,000	35,76	35,76
20	K	230203672	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D25/3/4"	ks	1,000	1,99	1,99
21	M	286220028100	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 25/3/4", FRIALEN	ks	1,000	39,86	39,86
24	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	14,000	2,10	29,40
22	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	1,99	1,99
23	M	80010035	Kulový uzávier plyn FUTURGAS - 3/4"FF; motýl	ks	1,000	9,29	9,29

D OST

Ostatné

201,80

26	K	HZS001	Revízia , revízna správa	ks	1,000	201,80	201,80
----	---	--------	--------------------------	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

06 - SO 06 Pripojovací plynovod k A4

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 549,63
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	1 549,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 549,63	20,00%	309,93

Cena s DPH	v EUR	1 859,56
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

06 - SO 06 Pripojovací plynovod k A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 1 549,63

HSV - Práce a dodávky HSV	890,52
---------------------------	--------

1 - Zemné práce	890,52
-----------------	--------

M - Práce a dodávky M	457,31
-----------------------	--------

21-M - Elektromontáže	11,78
-----------------------	-------

23-M - Montáže potrubia	445,53
-------------------------	--------

OST - Ostatné	201,80
---------------	--------

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska	0,00
--------------------	------

Mimostav. doprava	0,00
-------------------	------

Územné vplyvy	0,00
---------------	------

Prevádzkové vplyvy	0,00
--------------------	------

Ostatné	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 549,63
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

06 - SO 06 Pripojovací plynovod k A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1549,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

890,52

D 1

Zemné práce

890,52

1	K	132311101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	10,560	69,00	728,64
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,280	2,75	14,52
4	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,280	10,44	55,12
5	M	583310002700	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm, STN EN 12620 + A1	m3	5,280	17,47	92,24

D M

Práce a dodávky M

457,31

D 21-M

Elektromontáže

11,78

7	M	ELI001	Vodič NN a VN voľne uložený CY 4	m	24,000	0,43	10,32
8	K	230220451	Ukončenie vodiča v PO a SO a zapojenie do 2,5	ks	2,000	0,73	1,46

D 23-M

Montáže potrubia

445,53

9	K	230200003	Montáž plynovodných prípojkov zvaraním DN 1" (25)	m	24,000	9,08	217,92
10	M	3073083	PE100 RC Plyn rúra SDR11 25 x 3,0 x 100 m	m	24,000	1,89	45,36
11	K	230200180	Montáž ochrannej rúry D 50 s nasunutím	m	1,500	3,76	5,64
12	M	141110006500	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 57 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	1,500	4,62	6,93
13	M	MIV 003	Výstražná fólia plyn š 300mm	m	22,000	0,15	3,30
14	K	230203051	Montáž objímky MB so zarážkou PE 100 SDR 11 D 25	ks	1,000	3,63	3,63
15	M	286530183600	Objímka so zarážkou, elektrotvarovka MB PE 100 SDR 11 D 25 mm, FRIALEN	ks	1,000	2,99	2,99
16	K	230203181	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 25	ks	1,000	4,00	4,00
17	M	286530186800	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 25 mm, FRIALEN	ks	1,000	9,50	9,50
18	K	230203238	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojky s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 63/25	ks	1,000	6,97	6,97
19	M	286530158600	Prípojková navíťavacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 63/25 mm, FRIALEN	ks	1,000	35,76	35,76
20	K	230203672	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonk. závitom PE100 SDR11 D25/3/4"	ks	1,000	1,99	1,99
21	M	286220028100	Prechodka MUN PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 25/3/4", FRIALEN	ks	1,000	39,86	39,86
22	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	24,000	2,10	50,40
24	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	1,000	1,99	1,99
25	M	80010035	Kulový uzáver plyn FUTURGAS - 3/4"FF; motýl	ks	1,000	9,29	9,29

D OST

Ostatné

201,80

26	K	HZS001	Revízia , revízná správa	ks	1,000	201,80	201,80
----	---	--------	--------------------------	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

07 - SO 07 NN Pripojka A3

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 495,76

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

3 495,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 495,76	20,00%	699,15

Cena s DPH

v EUR

4 194,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

07 - SO 07 NN Pripojka A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3 495,76

M - Práce a dodávky M 3 495,76

21-M - Elektromontáže 1 632,98

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 852,82

95-M - Revízie 9,96

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 495,76

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

07 - SO 07 NN Pripojka A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3495,76

D	M		Práce a dodávky M				3495,76
D	21-M		Elektromontáže				1632,98
1	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	2,000	13,10	26,20
2	M	343430005000	Bužírka zmršťovacia čierna 12,7x6,4 mm, typ ZS127, dl. 1 m	ks	2,000	1,21	2,42
3	M	345810007300	Koncovka pre štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K016-53/239	ks	2,000	10,27	20,54
4	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	1,58	4,74
5	M	3450116400	Poist.patron PN000 160A gG	ks	3,000	4,09	12,27
6	K	210193054	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 7 odberatelia, so zemným dielom	ks	1,000	84,45	84,45
7	M	3570193190	Rozvádzač elektromerový - ER 2.0 F1063 7x 25A P0 95,160A+VC/95/25	ks	1,000	289,09	289,09
8	K	210193054_1	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 3 odberatelia, so zemným dielom	ks	1,000	75,38	75,38
9	M	3570193190_1	Rozvádzač elektromerový - ER 2.0 F533 2x 25A, 1x 16A P0 95/25	ks	1,000	312,89	312,89
10	K	210902365	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	m	92,000	2,83	260,36
11	M	341110034200	Kábel hliníkový NAYY 4x95 SM mm ²	m	92,000	5,92	544,64
D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1852,82
12	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	86,000	5,23	449,78
13	K	460420389	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 25 x 5 cm kladenými na šírku 50 cm	m	86,000	2,11	181,46
14	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	4,300	9,91	42,61
15	M	5922760500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska 1000 mm	m	86,300	11,18	964,83
16	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	86,000	0,46	39,56
17	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	86,000	0,07	6,02
18	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	86,000	1,96	168,56
D	95-M		Revízie				9,96
19	K	950106002	Revízia	mer.	6,000	1,66	9,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

08 - SO 07.1. NN Prípojka A4

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 149,60
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				6 149,60
		Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná		0,00	20,00%	0,00
znižovaná		6 149,60	20,00%	1 229,92
Cena s DPH	v	EUR		7 379,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

08 - SO 07.1. NN Prípojka A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 149,60

M - Práce a dodávky M

6 149,60

21-M - Elektromontáže

3 021,34

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 118,30

95-M - Revízie

9,96

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 149,60

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

08 - SO 07.1. NN Prípojka A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6149,60

D M

Práce a dodávky M

6149,60

D 21-M

Elektromontáže

3021,34

1	K	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	2,000	13,10	26,20
2	M	343430005000	Bužírka zmršťovacia čierna 12,7x6,4 mm, typ ZS127, dl. 1 m	ks	2,000	1,21	2,42
3	M	345810007300	Koncovka pre štvorhanný kábel s plastovou izoláciou 502 K016-53/239	ks	2,000	10,27	20,54
4	K	210120102	Poistka nožová veľkosť 00 do 160A 500 V	ks	3,000	1,58	4,74
5	M	3450116400	Poist.patron PN000 160A gG	ks	3,000	4,09	12,27
6	K	210193054	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 7 odberatelia, so zemným dielom	ks	1,000	84,45	84,45
7	M	3570193190	Rozvádzač elektromerový - ER 2.0 F1063 7x 25A P0 95,160A+VC/95/25	ks	1,000	289,09	289,09
8	K	210193054_1	Skriňa ER plastová, trojfázová, jednotarifná 3 odberatelia, so zemným dielom	ks	1,000	75,38	75,38
9	M	3570193190_1	Rozvádzač elektromerový - ER 2.0 F533 2x 25A, 1x 16A P0 95/25	ks	1,000	312,89	312,89
10	K	210902365	Kábel hliníkový silový, uložený pevne NAYY 0,6/1 kV 4x120	m	152,000	2,83	430,16
11	M	3410350069	NAYY 4x120 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	152,000	11,60	1763,20

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

3118,30

25	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	145,000	5,23	758,35
16	K	460420389	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 25 x 5 cm kladenými na šírku 50 cm	m	145,000	2,11	305,95
17	M	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	t	7,250	9,91	71,85
18	M	5922760500	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska 1000 mm	ks	145,000	11,18	1621,10
19	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	145,000	0,46	66,70
20	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	145,000	0,07	10,15
26	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	145,000	1,96	284,20

D 95-M

Revízie

9,96

24	K	950106002	Revízia	mer.	6,000	1,66	9,96
----	---	-----------	---------	------	-------	------	------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

09 - SO 08 Vonkajšie osvetlenie

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 133,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 133,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 133,78	20,00%	826,76

Cena s DPH	v EUR	4 960,54
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

09 - SO 08 Vonkajšie osvetlenie

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **4 133,78**

M - Práce a dodávky M 4 133,78

21-M - Elektromontáže 2 948,76

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 185,02

2) Ostatné náklady **0,00**

Zariad. staveniska 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územné vplyvy 0,00

Prevádzkové vplyvy 0,00

Ostatné 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **4 133,78**

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

09 - SO 08 Vonkajšie osvetlenie

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4133,78

D M

Práce a dodávky M

4133,78

D 21-M

Elektromontáže

2948,76

1	K	210010036	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2448 "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou	m	93,000	1,35	125,55
2	M	3450705100	I-Rúrka FXKVR 50	m	93,000	1,25	116,25
3	K	210201091	Svetlomety výbojkové 100W, HPS, výložník, IP 65	ks	4,000	11,39	45,56
38	M	348420000900	Svietidlo vonkajšie parkové s kompaktnou žiarivkou 1x30W, IP=65, FBT/INC, E27, čierna/opal, d 515 mm	ks	4,000	174,13	696,52
5	K	210201852	Montáž 5m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	4,000	45,50	182,00
39	M	348370002200	Stožiar osvetľovací rúrový /60, D=60 mm, výška=5,0 m	ks	4,000	198,53	794,12
7	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	4,000	13,21	52,84
8	M	3484301760	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A	ks	4,000	39,69	158,76
9	K	210201881	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	2,000	14,51	29,02
10	M	348370005000	Svorkovnica stožiarová NTB 2 pre 2 poistky 80/16A	ks	2,000	46,42	92,84
11	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	95,000	1,37	130,15
12	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	58,900	1,20	70,68
13	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	6,000	1,68	10,08
14	M	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	6,000	0,43	2,58
15	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	1,43	8,58
16	M	3544219850	Svorka pripojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1	ks	6,000	0,56	3,36
17	K	210800189	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x6	m	105,000	0,48	50,40
18	M	341110001000	Kábel medený CYKY 3x6 mm2	m	105,000	2,11	221,55
21	K	HZS016	Revízie	hod	8,000	19,74	157,92

D 46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

1185,02

25	K	460050023	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 11-13 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	4,000	63,91	255,64
26	K	460080002	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do debnenia	m3	0,500	165,17	82,59
40	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	93,000	5,23	486,39
29	K	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	93,000	0,87	80,91
30	M	5831214500	Drvína vápencová zmes 0 - 4	t	4,836	9,91	47,92
31	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	93,000	0,46	42,78
32	M	2830002000	Fólia červená v m	m	93,000	0,07	6,51
41	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	93,000	1,96	182,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

10 - SO 09 Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	9 025,15
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	9 025,15

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 025,15	20,00%	1 805,03

Cena s DPH	v EUR	10 830,18
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

10 - SO 09 Vodovodná prípojka

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 9 025,15

HSV - Práce a dodávky HSV	8 763,92
---------------------------	----------

1 - Zemné práce	3 849,80
-----------------	----------

4 - Vodorovné konštrukcie	1 242,34
---------------------------	----------

8 - Rúrové vedenie	3 475,98
--------------------	----------

99 - Presun hmôt HSV	195,80
----------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	261,23
---------------------------	--------

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	261,23
---	--------

2) Ostatné náklady 0,00

Zariad. staveniska	0,00
--------------------	------

Mimostav. doprava	0,00
-------------------	------

Územné vplyvy	0,00
---------------	------

Prevádzkové vplyvy	0,00
--------------------	------

Ostatné	0,00
---------	------

Kompletačná činnosť	0,00
---------------------	------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 025,15
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

10 - SO 09 Vodovodná prípojka

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9025,15

D HSV

Práce a dodávky HSV

8763,92

D 1

Zemné práce

3849,80

0	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	3,375	8,07	27,24
0	K	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	3,438	10,31	35,45
0	K	132201203	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	259,451	6,06	1572,27
0	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	77,835	0,48	37,36
0	K	174101003	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	144,323	2,75	396,89
0	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	81,266	10,44	848,42
0	M	5833312/1	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1	m3	40,599	20,42	829,03
0	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	312,560	0,33	103,14

D 4

Vodorovné konštrukcie

1242,34

0	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	34,636	32,22	1115,97
0	K	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10 (obetónovanie poklopu VŠ)	m3	0,557	82,78	46,11
0	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20-podkladný betón pod VŠ	m3	0,938	85,57	80,26

D 8

Rúrové vedenie

3475,98

0	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	0,240	0,28	0,07
0	M	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9 PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	0,262	0,76	0,20
0	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	m	244,000	0,40	97,60
0	M	2860017850	HDPE rúra PE100 rúra 63x3,8 PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	266,692	2,24	597,39
0	K	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	3,000	11,97	35,91
0	M	4229121000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	3,000	22,88	68,64
0	M	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	3,000	21,01	63,03
0	M	4222520230	Posúvač DN 5/4-2" domovej prípojky voda	ks	3,000	97,78	293,34
0	K	891379111	Montáž navrtávacích pásov Jt 1 MPa na potr. z rúr plast., DN 300	ks	1,000	31,69	31,69
0	M	4227531104	Navrtávací pás DN 300-2" voda	ks	1,010	199,70	201,70
0	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	244,000	1,99	485,56
0	K	892241111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	244,000	0,42	102,48
0	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej,	ks	1,000	22,27	22,27
0	M	5922411010	Vodomerná (armatúrna) šachta betónová 1200x1200x1850 m (komplet)	ks	1,000	1241,86	1241,86
0	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí plastovom DN do 150 mm	m	244,000	0,96	234,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 99			Presun hmôt HSV				195,80
0	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	73,608	2,66	195,80
D PSV			Práce a dodávky PSV				261,23
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				261,23
0	K	722229106	Montáž ventilov G 2	ks	2,000	1,61	3,22
0	M	5511871500	Ventil uzatvárací DN 50	ks	2,000	39,16	78,32
0	K	722263417	Montáž vodomeru DN 25	ks	2,000	14,17	28,34
0	M	3882122800	Vodomer DN 25	ks	2,000	36,61	73,22
0	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 50	ks	2,000	6,32	12,64
0	M	5511871690	Vodorovná spätná klapka Clapet, 2"	ks	2,000	32,48	64,96
0	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,042	12,61	0,53



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

11 - SO 10 Vonkajšia kanalizácia

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 652,51
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 652,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 652,51	20,00%	2 130,50

Cena s DPH	v EUR	12 783,01
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

11 - SO 10 Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 652,51

HSV - HSV

10 652,51

1 - Zemné práce

4 136,79

4 - Vodorovné konštrukcie

333,15

8 - Rúrové vedenie

5 858,45

99 - Presun hmôt HSV

324,12

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 652,51

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

11 - SO 10 Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10652,51

D HSV

HSV

10652,51

D 1

Zemné práce

4136,79

1	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	8,100	8,07	65,37
2	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	127,005	17,41	2211,16
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	127,005	0,48	60,96
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	136,518	2,75	375,42
5	M	5833312/1	Kamenivo ťažené hrubé 4-8 Z-ozn.1	m3	26,706	20,42	545,34
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,840	10,44	353,29
7	M	5833312/3	Piesok obsypový	m3	38,916	12,70	494,23
8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	94,000	0,33	31,02

D 4

Vodorovné konštrukcie

333,15

9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	10,340	32,22	333,15
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

5858,45

10	K	831383195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm (napojenie prípojky na ex. kanalizáciu pomocou tvarovky AWADOCK) vrátane materiálu	ks	1,000	54,22	54,22
11	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	117,500	0,48	56,40
12	M	286110002700	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN	ks	19,583	53,47	1047,10
13	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	117,500	1,01	118,68
14	K	894810000	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	2,000	14,72	29,44
15	M	286610032200	Šachtové dno prietochné DN 160x0°, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	2,000	143,29	286,58
16	M	286610044600	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 425, dĺžka 2 m, PP, WAVIN	ks	2,000	46,50	93,00
17	M	286610045800	Spojka šachtovej rúry ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, PP, WAVIN	ks	2,000	109,24	218,48
18	M	286620000800	Plastový PP poklop pachotesný typ 425 s madlom na šachtovú rúru, WAVIN	ks	2,000	31,88	63,76
19	M	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425, WAVIN	ks	4,000	10,01	40,04
20	K	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	5,000	18,02	90,10
21	M	286610040800	Šachtové dno prietochné DN 160x0° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, pre hladké potrubia KG, PP, WAVIN	ks	5,000	458,37	2291,85
22	M	286610045000	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	10,000	87,34	873,40
23	M	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN	ks	5,000	82,03	410,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	286620001200	Tesnenie z PVC k plastovému poklopu A15/600, WAVIN	ks	5,000	14,44	72,20
25	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	5,000	22,61	113,05
D 99			Presun hmôt HSV				324,12
26	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	121,850	2,66	324,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

12 - SO 11.1 Terénne a sadové úpravy pre BD A3

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 471,53
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	5 471,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 471,53	20,00%	1 094,31

Cena s DPH	v EUR	6 565,84
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

12 - SO 11.1 Terénne a sadové úpravy pre BD A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 471,53

HSV - Práce a dodávky HSV

5 471,53

1 - Zemné práce

3 505,70

2 - Zakladanie

1 965,83

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 471,53

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

12 - SO 11.1 Terénne a sadové úpravy pre BD A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5471,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

5471,53

D 1

Zemné práce

3505,70

1	K	111101113	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	540,000	0,97	523,80
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	435,000	2,63	1144,05
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	130,500	0,48	62,64
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m - ornica	m3	435,000	1,38	600,30
5	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	540,000	0,33	178,20
6	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	540,000	0,49	264,60
7	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	540,000	1,04	561,60
8	K	184802211	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	540,000	0,09	48,60
9	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	0,216	89,39	19,31
10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	540,000	0,19	102,60

D 2

Zakladanie

1965,83

11	K	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 do 100 m3 - zobrať ornice	m3	301,200	2,44	734,93
12	K	122102202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	501,330	1,92	962,55
13	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - zemná priekopa	m3	15,000	17,41	261,15
14	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	15,000	0,48	7,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

13 - SO 11.2 Terénne a sadové úpravy pre BD A4

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

6 281,37

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

6 281,37

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
6 281,37

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 256,27

Cena s DPH

v EUR

7 537,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

13 - SO 11.2 Terénne a sadové úpravy pre BD A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 281,37

HSV - Práce a dodávky HSV

6 281,37

1 - Zemné práce

3 446,12

2 - Zakladanie

2 835,25

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 281,37



ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

13 - SO 11.2 Terénne a sadové úpravy pre BD A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6281,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

6281,37

D 1

Zemné práce

3446,12

1	K	111101113	Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	560,000	0,97	543,20
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	450,000	2,63	1183,50
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	135,000	0,48	64,80
4	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	450,000	1,38	621,00
5	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	560,000	0,49	274,40
6	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	560,000	1,04	582,40
7	K	184802211	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	560,000	0,09	50,40
8	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	/	0,224	89,39	20,02
9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	560,000	0,19	106,40

D 2

Zakladanie

2835,25

10	K	122102201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty v horninách 1 a 2 nad 100 m3 - zobrať ornice	m3	321,120	2,44	783,53
11	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	655,500	2,65	1737,08
12	K	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	655,500	0,48	314,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

14 - SO 12.1 Sadové úpravy pre BD A3

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 733,42
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	4 733,42

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 733,42	20,00%	946,68

Cena s DPH	v EUR	5 680,10
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

14 - SO 12.1 Sadové úpravy pre BD A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 733,42

HSV - Práce a dodávky HSV

4 733,42

1 - Zemné práce

4 269,52

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

463,90

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 733,42

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

14 - SO 12.1 Sadové úpravy pre BD A3

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4733,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

4733,42

D 1

Zemné práce

4269,52

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,500	17,41	182,81
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,500	0,48	5,04
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,500	1,38	14,49
4	K	180402113	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	700,000	1,39	973,00
5	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	21,630	5,69	123,07
6	K	182303113	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	700,000	2,00	1400,00
7	K	182601112	Okapový chodník z kameňa, hrúbky obrovnávky do 500	m2	46,000	27,98	1287,08
8	K	184802634	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom zmáčanim	m2	700,000	0,37	259,00
9	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	0,280	89,39	25,03

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

463,90

10	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	4,89	342,30
11	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	70,700	1,72	121,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

15 - SO 12.2 Sadové úpravy pre BD A4

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

4 971,71

0,00

Cena bez DPH

4 971,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	4 971,71	20,00%	994,34

Cena s DPH

v EUR

5 966,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

15 - SO 12.2 Sadové úpravy pre BD A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 971,71

HSV - Práce a dodávky HSV

4 971,71

1 - Zemné práce

4 507,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

463,90

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 971,71

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

15 - SO 12.2 Sadové úpravy pre BD A4

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4971,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

4971,71

D 1

Zemné práce

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,500	17,41	182,81
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,500	0,48	5,04
3	K	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	10,500	1,38	14,49
4	K	180402113	Založenie trávnik parkového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	760,000	1,39	1056,40
5	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	23,484	5,69	133,62
6	K	182303113	Doplnenie ornice na trávnatých plochách hrúbky do 50 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	760,000	2,00	1520,00
7	K	182601112	Okapový chodník z kameňa, hrúbky obrovňavky do 500	m2	46,000	27,98	1287,08
8	K	184802634	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom zmáčcaním	m2	760,000	0,37	281,20
9	M	252310000100	Postrekový prípravok Bofix na ničenie burín	l	0,304	89,39	27,17

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

463,90

10	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,000	4,89	342,30
11	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	70,700	1,72	121,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

16 - SO 13 Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto: Klokočov

KS:

Dátum: 25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO:

50607383

IČ DPH:

SK2120408675

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 677,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				4 677,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	4 677,58	20,00%	935,52	
Cena s DPH	v EUR			5 613,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

16 - SO 13 Požiarna nádrž

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

4 677,58

HSV - Práce a dodávky HSV

2 765,93

1 - Zemné práce

1 910,18

4 - Vodorovné konštrukcie

737,47

8 - Rúrové vedenie

33,72

99 - Presun hmôt HSV

84,56

M - Práce a dodávky M

1 911,65

23-M - Montáže potrubia

1 911,65

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

4 677,58

ROZPOČET

Stavba:

Obec Klokočov - 18 bytových jednotiek a technická vybavenosť pre 18 byt. jednotiek - novostavba

Objekt:

16 - SO 13 Požiarna nádrž

Miesto:

Klokočov

Dátum:

25. 6. 2020

Objednávateľ:

Obec Klokočov

Projektant:

Zhotoviteľ:

CEDIS s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4677,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

2765,93

D 1

Zemné práce

1910,18

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	57,600	10,31	593,86
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	57,600	0,48	27,65
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	29,000	17,41	504,89
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,000	0,48	13,92
5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,750	3,43	67,74
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,650	2,75	67,79
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,350	10,44	45,41
8	M	583410001300	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 12620 + A1, STN EN 13043	t	7,265	20,42	148,35
9	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	42,200	10,44	440,57

D 4

Vodorovné konštrukcie

737,47

10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,510	32,22	177,53
11	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	6,400	87,49	559,94

D 8

Rúrové vedenie

33,72

12	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 32x3,0 mm	m	15,500	0,48	7,44
13	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	m	15,500	1,21	18,76
14	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	2,000	3,76	7,52

D 99

Presun hmôt HSV

84,56

15	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	31,788	2,66	84,56
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D M

Práce a dodávky M

1911,65

D 23-M

Montáže potrubia

1911,65

16	K	230060003	Montáž nádrže vodného hospodárstva 20 m3	ks	1,000	321,65	321,65
17	M	449830000100	Požiarna nádrž plastova objem 15,4 m3 vrátane natrubku	ks	1,000	1590,00	1590,00

Objednávateľ:
Obec Klokočov
Klokočov 65
072 36 Klokočov

Zoznam subdodávateľov

NÁZOV ZÁKAZKY:

„18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK – NOVOSTAVBA – obec Klokočov“

ZHOTOVITEĽ:

CEDIS s.r.o.

Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava

IČO: 50 607 383

Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Osoby oprávnené konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Podiel subdodávky (%)
UNIKO s.r.o. Partizánska 6093/12A, 07101 Michalovce, Slovenská republika	45966061	Ing. Slavomír Kelemen, Partizánska 6093/12A, 07101 Michalovce, Slovenská republika, Dátum narodenia: 05.12.1973	Stavebné a koordinačné práce	17 %

V Bratislave, dňa

.....
Ing. Jozef Miček
Prokurista spoločnosti
CEDIS s.r.o.

Poistný certifikát

Poistovateľ: **MSIG Insurance Europe AG**
 so sídlom An den Dominikanern 11-27, Köln 50668, Nemecká spolková republika,
 číslo spoločnosti HRB 75277, zapísaná v Handelsregister B des Amtsgerichts Köln
 Registrácia: Handelsregister B des Amtsgerichts Köln, HRB 75277
 IČO: DE815374655
 Štatutárny zástupca: Nikolaus – Martin Przybyla, Dr. Carsten Hoffmann, Patrick Smolka, Yoshio Motohashi
 podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby:
MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
 so sídlom Štúrova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 46 773 169
 Právna forma: Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 2110/B
 Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku): Mgr. Radovan Figura

Poistník: **CEDIS s.r.o.**
 Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 50 607 383, IČ DPH: 2120408675

Dole podpísaní zástupcovia poisťovateľa potvrdzujú, že MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko) vystavila nasledovnú poistnú zmluvu:

Poistná zmluva č.: 421-L-20-EG-0987 Rámcová zmluva pre poistenie stavebno-montážnych výkonov	Druh poistenia: Stavebno-montážne poistenie	Začiatok poistenia: 10.11.2020, 12:00 hod. (začiatok platnosti rámcovej poistnej zmluvy)	Koniec poistného obdobia: 31.12.2021, 24:00 hod. Poistná zmluva je dojednaná na dobu neurčitú s automatickým predĺžením na nasledujúce poistné obdobie/kalendárny rok, pokiaľ nie je písomne vypovedané najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.
---	---	---	---

Popis poistného krytia:

Projekt: 18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK – NOVOSTAVBA –obec Klokočov

Poistené nebezpečenstvá: Poistenie nepredvídane a náhle vzniknutých poškodení alebo zničení stavebno-montážnych výkonov

Doba poistenia: 20 mesiacov od prevzatia staveniska, maximálne 36 mesiacov od začiatku platnosti rámcovej poistnej zmluvy

Miesto poistenia: obec Klokočov, intravilán obce, Klokočov, parcelné číslo: 507/6, katastrálne územie Klokočov

Poistený: Poistený je záujem Poistníka, vrátane všetkých ním poverených dodávateľov podieľajúcich sa priamo na výstavbe/montáži poisťovaného diela, pokiaľ títo sú s poisťníkom v zmluvnom vzťahu, majú riadne oprávnenie na výkon predmetných činností a pokiaľ hodnoty ich dodávok sú obsiahnuté v hodnote diela riadne nahláseného do poistenia.

Poistné sumy/ Limity plnenia: **EUR 884 310,51** - pre Odsek I - POISTENIE MAJETKU (t.j. celková hodnota stavebno-montážnych výkonov)
EUR 884 310,51 - pre Odsek II - POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI (t.j. limit plnenia pre všetky poistné udalosti spolu max. 1 krát za poistné obdobie)

Sublimity plnenia:

- pre stavebno-montážne stroje	EUR 50.000,-
- pre lešenia a zariadenie staveniska	EUR 10.000,-
- pre krádež vlámaním, lúpež alebo vandalizmus	EUR 500.000,-
- pre existujúci majetok zmluvne prevzatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela	10% z hodnoty diela, minimálne EUR 150.000,-
- pre krízovú zodpovednosť v rámci Odseku II	EUR 884 310,51
- pre environmentálne škody v rámci Odseku II	EUR 210.000,-


v rozsahu podmienok, poistných súm/limitov a sublimitov podľa rámcovej poistnej zmluvy, poistných podmienok a osobitných dojednaní s výnimkou známych škôd

Poistné podmienky:

Všeobecné poistné podmienky Mitsui Sumitomo pre All Risks poistenie stavebných prác (Contractors' All Risks Policy podľa Munich Re)

Tento certifikát je platný s vyššie uvedenou poistnou zmluvou, je vystavený výlučne pre účely informácie a nedáva žiadne práva jeho držiteľovi. Tento certifikát ďalej nedoplnuje, nerozširuje a ani inak, akýmkoľvek spôsobom, nemení poistné krytie podľa poistnej zmluvy uvedenej vyššie, ktorá má vždy pred týmto certifikátom prednosť.

MSIG Insurance Europe AG,
 pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)



 Mgr. Radovan Figura
 vedúci organizačnej zložky



 Ing. Ľuboš Holík
 senior underwriter



MSIG Insurance Europe AG
 pobočka poisťovne z iného
 členského štátu (Slovensko)

V Bratislave, dňa 27.11.2020

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **02.12.2020**

Číslo vložky: **12420**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : UNIKO s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Partizánska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6093/12A

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 45966061

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 20.05.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Radoslav Soták

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie Slobody

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 7

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 35550104

Platnosť : od: 20.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Slavomír Kelemen

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Partizánska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 6093/12A

c) **Názov obce:** Michalovce

d) **Psč:** 07101

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 05.12.1973

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 20.05.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.07.2020

Dátum overenia : 30.06.2020

Typ overenia : v súvislosti s plnením zo zmluvy

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 02.12.2020

Obchodné meno/Názov:	UNIKO s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Partizánska 6093/12A Michalovce
IČO:	45966061
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2018/9-PO-E8947
Platnosť zápisu od:	14.09.2018
Platnosť zápisu do:	14.09.2021
Zoznam osôb:	Ing. Slavomír Kelemen, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Samostatne v celom rozsahu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis štatutárny zástupca spoločnosti.

Predmet podnikania

- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
- výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m² a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien
- výkon činnosti stavebného dozoru
- prípravné práce k realizácii stavby
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- prenájom hnutelných vecí
- administratívne služby
- reklamné a marketingové služby
- čistiace a upratovacie služby
- vedenie účtovníctva

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie colného úradu	Colný úrad Košice	06.12.2019
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	05.09.2018
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		31.08.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Nitra	24.08.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Košice I	27.07.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Košice I	27.07.2018
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Košice I	27.07.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., pobočka Michalovce	26.07.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	26.07.2018
§32 ods. 1 b)	potvrdenie Sociálnej poisťovne	Sociálna poisťovňa, pobočka Michalovce	26.07.2018
§32 ods. 1 c)	potvrdenie daňového úradu	Daňový úrad Michalovce	26.07.2018
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.07.2018
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Slavomír Kelemen)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	12.06.2018

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **02.12.2020**

Číslo vložky: **23680**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : CEDIS s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vajnorská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 100/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč:** 83104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50607383

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 11.08.2020

Obchodné meno : CEDIS s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vajnorská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 100/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč:** 83104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50607383

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 10.03.2020 - 10.08.2020

Obchodné meno : CEDIS s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vajnorská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 100/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč:** 83104

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50607383

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 15.06.2018 - 09.03.2020

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Hronček & Partners, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Kálov

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 47248327

Platnosť : od: 11.08.2020

III. Koneční uživatelia výhod

Meno : Miriam Haljaková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Ďumbierska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 692/9

c) **Názov obce:** Nitra

d) **Psč:** 94901

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 22.05.1978

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.06.2018

Meno : Ing. Alica Mičková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Pružina

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 398

c) **Názov obce:** Pružina

d) **Psč:** 01822

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 25.03.1967

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 15.06.2018

Meno : Ing. Ivan Tamašovič

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Na krčoch

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8985/38A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica

d) **Psč:** 84106

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 15.01.1982

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.08.2020

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 14.08.2020

Dátum overenia : 13.08.2020

Typ overenia : iný dôvod

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 02.12.2020

Obchodné meno/Názov: CEDIS s.r.o.

Sídlo/Miesto podnikania: Vajnorská 100/A
Bratislava

IČO: 50607383

Stav: Zapísaný

Registračné číslo: 2020/9-PO-E6340

Platnosť zápisu od: 25.09.2020

Platnosť zápisu do: 25.09.2023

Zoznam osôb: Ing. Jozef Miček, prokurista
Ivan Tamašovič, člen štatutárneho orgánu
Richard Urban, člen štatutárneho orgánu

Spôsob konania: Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu podnikateľa, za ktorého koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. V prokúre je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- prenájom hnutelných vecí,
- prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- reklamné a marketingové služby,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- administratívne služby,
- sťahovacie služby,
- poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla,
- kuriérske služby,
- skladovanie,
- baliace činnosti, manipulácia s tovarom,
- finančný leasing,

- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť,
- vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov,
- inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení,
- oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky,
- informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- vedenie účtovníctva,
- prieskum trhu a verejnej mienky,
- poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
- čistiace a upratovacie služby,
- výkon činnosti stavbyvedúceho,
- vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 b)	potvrdenie zdravotnej poisťovne	Union zdravotná poisťovňa a. s.	11.09.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	08.09.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	08.09.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ing. Jozef Miček)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	02.09.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Ivan Tamašovič)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	02.09.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z registra trestov (Richard Urban)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	02.09.2020
§32 ods. 1 a)	výpis z Registra trestov pre právnickú osobu	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	02.09.2020

Podmienka účasti podľa

§32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
§32 ods. 1 e)	Odpis registrovaného subjektu z registra právnických osôb a podnikateľov	Štatistický úrad Slovenskej republiky	02.09.2020
§ 32 ods. 1 c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	02.09.2020
§ 32 ods. 1 b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	02.09.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Okresný súd Bratislava I	03.08.2020
§32 ods. 1 f)	čestné vyhlásenie		03.08.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Bratislava I	29.07.2020
§32 ods. 1 d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Bratislava I	29.07.2020